

PROAKTIV

Flott leilighet i beste bysentrum

Privat takterasse, god
takhøyde og store rom.

KEISER WILHELMS GATE 47



Våre kontorer

TRØNDELAG

• Trondheim

Bassengbakken 4,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proaktiv.no

• Heimdal

Søbstadveien 1, 7088 Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proaktiv.no

• Moholt

Brøsetveien 168,
7069 Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proaktiv.no

MØRE OG ROMSDAL

• Ålesund

Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund
Tlf.: 91 73 83 52
jon@proaktiv.no

VESTLAND

• Småstrandgt.

Småstrandgaten 6, 5014 Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
proaktiv.bergen@proaktiv.no

• Sandviken

Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
sandviken@proaktiv.no

• Arna & Åsane

Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg
Tlf.: 47 50 69 11
arna.aasane@proaktiv.no

• Voss

Vangsgata 16, 5700 Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no

ROGALAND

• Haugesund

Haraldsgata 139, 5527 Haugesund
Tlf.: 90 84 36 56
haugesund@proaktiv.no

• Stavanger

Løkkeveien 52, 4008 Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

• Sandnes

Langgata 3, 4306 Sandnes
Tlf.: 51 66 88 00
sandnes@proaktiv.no

• Sola

Solakrossen 13, 4050 Sola
Tlf.: 98 08 94 03
sola@proaktiv.no

• Jæren

Torgvegen 2, 4350 Kleppe
Tlf.: 51 48 22 00
jaeren@proaktiv.no

AGDER

• Kristiansand

Fjellgata 4, 4612 Kristiansand
Tlf.: 45 90 91 00
kristiansand@proaktiv.no

OSLO

• Briskeby

Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo
Tlf.: 22 44 24 00
briskeby@proaktiv.no

AKERSHUS

• Lørenskog

Rådmann Paulsens gate 28
1461 Lørenskog
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proaktiv.no

• Lillestrøm

Storgata 5A, 2001 Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proaktiv.no

BUSKERUD

• Drammen, Lier & Holmestrand

Albums gate 15, 3016 Drammen
Tlf.: 97 74 42 47
drammen.lier@proaktiv.no

ØSTFOLD

• Sarpsborg

Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
borg@proaktiv.no



ÅLESUND SENTRUM

Stor 3-romsleilighet i beste bysentrum. Privat takterrasse på 50 kvm og loft med potensiale.

NØKKEL- INFORMASJON



Adresse: Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND

Gnr./Bnr./Snr.: Gnr. 201, bnr. 318, snr. 7 i Sameiet Keiser Wilhelms gate 47

Prisantydning: 4.700.000,-

Omkostninger: 131.750,-

Totalpris: 4.831.750,-

Boligtype: Eierseksjon

Byggeår: 1940

Rom/soverom: 3/2

BRA: 165 m²

BRA-i: 101 m²

Etasje: 4

Parkering: Soneparkering og parkering mot avgift i området. Pris for soneparkering er kr. 850,- inkl mva. per år for bil nummer 1. Kjøper tilbys å overta leie av privat parkeringsplass i Røysegata for 900 kr mnd.

Tomt: 330 m²

Felleskostnader pr. mnd.: 5.494,-

Felleskostnader inkl.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring (ikke innbo), fiber og strøm i fellesareal.

Energimerke: Energiklasse: Rød G.

INNHOLD

2	4	5	6
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
10	20	42	44
Informasjon om boligen	Boligen i bilder	Plantegninger	Kjerneinformasjon
50	140		
Vedlegg	Budskjema		

”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF:
Anders Myking Waagan



Anders Myking Waagan
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mobil: 406 23 729
E-post: aw@proaktiv.no

AVDELING:
Proaktiv Ålesund
Telefon: 91 73 83 52
Ålesund Bolig og Prosjektmegling AS
Org. nummer: 826 455 292

EN NY HVERDAG

Anders Myking Waagan er opprinnelig fra Skodje, men har bodd i Ålesund siden 2015. Han har en bachelorgrad i Eiendomsmegling, jus og økonomi. Han har siden sommeren 2023 jobbet i Proaktiv Eiendomsmegling Ålesund, og fått tatt del i meglerhverdagen. For Anders er tilgjengelighet nøkkelen for å gjøre prosessen best mulig for kundene. Ved å tenke riktig først og handle riktig etterpå sitter du som kunde igjen merverdi av å bruke Anders.

Velkommen til et godt samarbeid!

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Anders Myking Waagan



«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»



Proaktiv Ålesund

Beliggenhet

Kontoret vårt finner du i Kongens gate 2. I den karakteristiske Gågata finner du ditt nye meglerkontor.

Omkranset av brostein og jugendstil står vi klare til å hjelpe akkurat deg. Her er det gode parkeringsmuligheter på Sankten og i Aksla Parkering og kaffen står alltid klar.

Proaktiv Ålesund

Kongens gate 2, 6002 Ålesund
Tlf.:
E-post:

Høyt motiverte meglere med høy kompetanse, god lokalkunnskap og det beste materiellet er klare til å presentere din bolig på best mulig måte.

I 2021 ble en av Ålesunds beste eiendomsmeglere en del av Proaktiv-kjeden. Jon Kristian Røskvald valgte å forlate en meglerkjede som var tilknyttet bank, for å åpne et helt nytt kontor og rendyrke eiendomsmeglerfaget hos Proaktiv. Ønsket om å ha et rent fokus på den kvalitative delen av megling som skaper merverdi for kunden.

Det er nettopp denne tilnærmingen til faget som gjør at man har lyktes så godt. Det settes de strengeste krav til kvalitet, trygghet og effektivitet. Ved å unngå at tilfeldigheter får spillerom, blir bolighandelen trygg for både kjøper og selger.

I tillegg til sin svært gode lokalkunnskap i Ålesund har Jon Kristian gjort seg bemerket i kommunene og tettstedene utenfor de syv øyene. De tilbyr bruktboligsalg, prosjekterte boliger, fritidssalg og tomtesalg. Markedsføringen er svært omfattende og de er stolt av å ha markedets mest stilfulle og gjennomførte prospekter.

Flinke mennesker med det beste materiellet, de beste metodene, og den riktige motivasjonen skaper alltid det beste resultatet for kundene. Ta kontakt hvis du ønsker en motivert megler med solid faglig kompetanse og svært god lokalkunnskap.



ÅLESUND SENTRUM

Kommune: Ålesund / **Område:** Ålesund sentrum

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

Beliggenhet

Drømmer du om en sentrumsleilighet med nærhet til Ålesund beste spisesteder, utesteder og severdigheter? Da er dette absolutt leiligheten for deg!

Leiligheten er beliggende i Keiser Wilhelms gate, midt i Ålesund sentrum som gjennom generasjoner har vært viden kjent for flott jugendstil, restauranter fra alle verdens hjørner og kaféer. Med en så sentral beliggenhet har du Ålesund for dine føtter - bare noen raske steg utenfor inngangsdøren. Happy elefante, Racoon, Taj Mahal, Orient, Zuuma, Stuen, Baker Walderhaug, HK, Long Cheng, XL og Milk er alle beliggende bare noen få minutters gange fra leiligheten og legger til rette for en ypperlig kveld ute - eller en like hyggelig aften innenfor husets fire vegger med take away.

Trenger du å benytte deg av kollektivtransport finnes det



OFFENTLIG TRANSPORT

🚏 Røysegata Linje 1, 4, 10, 11, 12, 18, 21, FB65	2 min 🚶 0.2 km
✈️ Ålesund Lufthavn, Vigra	15 min 🚗

DAGLIGVARE

Kiwi Sundgata	3 min 🚶
Eurospar Ålesund Storsenter	4 min 🚶

VARER/TJENESTER

📦 Ålesund Storsenter	5 min 🚶
🏪 Vitusapotek Ålesund Storsenter	4 min 🚶

SPORT

🏊 Bybadet Badeland	3 min 🚶 0.3 km
🏊 Turnhallen Aktivitetshall	11 min 🚶 0.9 km
🏊 Family Sports Club Ålesund	4 min 🚶
🏊 Mudo Gym Ålesund	8 min 🚶

LADEPUNKT FOR EL-BIL

🚗 Kipervika P-hus	1 min 🚶
🚗 Sankten P-hus, Ålesund	7 min 🚶



Nabolaget ditt!

Stedet du bor blir en del av deg



hurtigbåtforbindelser til Hareid, Valderøya, Nordøyane og Søvika kun få minutters gange unna leiligheten. Fra Skateflukaia går også flybussen til Ålesund Lufthavn Vigra på i underkant av 30 minutter. Skal du tidlig opp for å rekke forelesning på NTNU går bybussen fra Ålesund Rutebilstasjon mot Moa så ofte som hvert femtende minutt. Fra Rutebilstasjonen går også hurtigbåt til Langevåg og busser til Volda, Molde og Trondheim.


«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»

Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.
Passer det dine ønsker og behov?

Det nye Bybadet er blitt et yndet sted for å holde formen i gang, stupe fra nye høyder eller bare for å senke skuldrene. Alt selvsagt lett tilgjengelig, nesten tørrskodd via Aksla Parkering. Aksla Parkering er selvfølgelig døgnåpent og gir gode parkeringsmuligheter dag og natt. I området er det ellers soneparkering og gateparkering etter områdets bestemmelser.

Ønsker du å løfte vekter, ta kampsporttimer eller utfolde deg med yoga? I sentrum er det flere treningssenter, herunder Mudo Gym, Family Sports Club og Sprek365. Her kan man ta spinningtimer, løfte vekter eller luften på tredemøllene. Og om innetrening ikke er for deg har du heldigvis det beste av Ålesund rett utenfor inngangsdøren! På Aksla og Borgeves Veg er det kun fantasien som stopper deg. Her er det flere turløyper for enhver smak. Opp de 418 trappetrinnene, til Gangstøvika, til Rundskue eller opp Siemen til Aksla. Her finnes det løpebane og friidrettsbane med flott utsikt til Sunnmørsalpene. Sukkertoppen, Godøyfjellet, Signalen, Høgekubben og Høgenakken er også flotte turer i nærområdet med vakker utsikt!

Blir du anpusten av tanken kan rekreasjon i Byparken være noe for deg - hvor du kan kjøpe med deg en kaffe fra en av



byens gode tilbydere og nyte stillheten på en av de mange benkene. Dette kan også anbefales langs Skansekaia, i Brosundet og helt ut til Molja.

Dette er en perfekt beliggenhet for unge, urbane mennesker som liker å ha rask tilgang til alt!

Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet

Bebyggelse

Omkringliggende bebyggelse består av lignende bygårder.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Proaktiv visningsskilt under annonserte visninger.

Se forøvrig kartfunksjonen i boligannonsen eller på eiendommens hjemmeside for veibeskrivelse.

SKOLER


Aspøy skole (1-7 kl.) 150 elever, 10 klasser	15 min	1.2 km
Barnehage/Skole/Fritid Volsdal skole (7-14 kl.) 247 elever, 14 klasser	17 min	1.5 km
Akademiet Realfagsungdomsskole Ålesund	13 min	1.1 km
Ålesund videregående skole	12 min	0.9 km
Akademiet videregående skole Ålesund	13 min	1.1 km

BARNEHAGER

Midtbyen barnehage (1-5 år)	5 min	0.4 km
Klipra barnehage (1-5 år)	10 min	0.8 km
Jugendby barnehage (1-5 år)	12 min	1 km



BOLIGMASSE



VELKOMMEN TIL KEISER WILHELMS GATE

47

Vi starter utendørs – boligen har uteplass og det er pent opparbeidede fellesarealer.

Parkering

Soneparkering og parkering mot avgift i området. Pris for soneparkering er kr. 850,- inkl mva. per år for bil nummer 1 og kr. 1 900,- inkl mva. per år for bil nummer 2 - i følge Ålesund parkering sine hjemmesider. Kjøper tilbys å overta leie av privat parkeringsplass i Røysegata for 900 kr mnd.

Tomtestørrelse

330 m²

Beskrivelse av tomt

Dette er en lett skrånende sørvendt tomt som i stor grad er bebygd. Den har støpt fortau mot gaten.

TAKST OG TILSTAND

Byggemåte

Leiligheten ligger i et bolig- og næringsbygg fra 1940. Utvendig har bygget yttervegger av mur som er pusset og malt over terrenget. Vinduene har karmen av tre og isolerglass. Tak som saltak av trekonstruksjoner tekket med skifer. Foran leilighetene mot sør er det verandaer. Terrassen er etablert over et boligbygg i bakgården. Usikker konstruksjonsoppbygging. Isolasjon og evt luftesjikt er ikke kontrollert. Eldre terrasser over innredede rom anses som risikokonstruksjon med fare for kondens og lekkasjer. Styreleder opplyser at det er påvist fuktproblemer i dekket. Dette står klar for utbedring, anslått kostnad på kr 400.000 - 600.000,- som fordeles på eierbrøk. Denne seksjonen har en eierbrøk på kr 29,78%. Selve terrassegulvet er ikke felles bygningsdel.

Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir bla. eventuelle byggetekniske avvik, konsekvensen av disse, samt kostnadsoverslag på utbedring av avvik som er gitt TG3.

TILSTANDSGRADER :

Av rapporten fremgår TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, beskrivelser av avvik på undersøkte bygningsdeler uten tilstandsgrad, og lignende.

Det er registrert totalt 3 stk. TG3, 17 stk. TG2 og 1 stk. TG-IU i tilstandsrapporten.

Boligen har fått følgende TG3:

- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt-/råteskader i konstruksjonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er en mindre råteskade på en del av rekkverket rundt terrasse nord. Terrassen er etablert over et boligbygg i bakgården.
 - Usikker konstruksjonsoppbygging. Isolasjon og evt luftesjikt er ikke kontrollert. Eldre terrasser over innredede rom anses som risikokonstruksjon med fare for kondens og lekkasjer.
 - Styreleder opplyser at det er påvist fuktproblemer i dekket.
 - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
- Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til

GJENOMGANG AV BOLIGEN

Husk å lese grundig gjennom den tekniske informasjonen - en bolig er mer enn fine fargevalg og møblement.





godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på gulv inntil 15 mm over to meter målelengde, inntil 35 mm gjennom hele rommet, i stuen i 4 etg.

- Pipe og ildsted: Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Pipene er ikke egnet til fyring med dagens tilstand. Det er ikke ildsted i bygget.

Boligen har fått følgende TG2:

- Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Store deler av taket er fra byggeåret og har en del slitasje. Rustne beslag. Enkelte løse takstein.

- Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Murpussen i fasade sør har en del sår og sprekker. Stedvis rustsprenging fra innmurte dragere over åpninger

- Utvendig > Takkonstruksjon: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er enkelte fuktmerker på undertaket, men ikke påvist unormal fukt på befaringdagen. Fuktighet i luftede konstruksjoner tørker oftest opp ved godt vær. Det ble ikke funnet skader av betydning på synlige deler av konstruksjonen.

- Utvendig > Vinduer: De eldste vinduene er ca 45 år gamle, har en del slitasje og nærmer seg tid for utskifting. Påvist to punkterte isolerglassruter i fasade sør. Enkelte vinduer åpner og lukker tregt. Beslagene i underkant av vinduene er rustne. Håndtaket på ett pvc vindu er løst.

- Utvendig > Takvinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Ett takvindu har punktert glassrute

- Utvendig > Dører: Døren mot balkong sør åpner og lukker tregt. Døren er generelt slitt. Ytterdøren mot vaskerommet er ikke fagmessig montert. Det er ikke beslag i underkant av terskelen. Døren slår inn i rommet.

Det er påvist begynnende fuktskade på terskelen, og det er påvist forhøyet fuktinnhold i veggen under døren.

- Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

- Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påvist en del "bom" / tomklang under gulvflis i gangen. Enkelte sprukne fuger. Stedvis sprekker i malte flater på vegger og i himlinger.

- Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. En dør tar i karmen ved åpning og lukking.

- Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller

flere rom i boligen. Leiligheten har ikke tilstrekkelig tilførsel av frisk luft uten å åpne vinduer.

- Varmtvannstank: Varmtvannstanken er ca 27 år gammel og har oppnådd sin forventede levetid. Varmtvannstanken er tilkoblet strømmettet via stikkontakt. Dette er ikke lenger tillatt.
- Kjøkken > Overflater og innredning: En finert skapfront over oppvaskmaskinen har fuktmerker etter damp fra oppvaskmaskinen. Det er en "bulk" i en finert benkeplate, og en kantlist ved enden av en benkeplate er løs.

- Bad > Overflater gulv: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er lokalt fall til sluk i dusjnisen. Resten av gulvet er tilnærmet flatt. Dusjen er avgrenset fra resten av gulvet med en flislagt sokkel med høyde ca 7 cm. Sokkelen er mye høyere enn dørstokken og det er ikke sluk utenfor dusjnisen. Evt lekkasjevann fra andre deler av rommet kan ikke renne til sluk.

- Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Det er synlig membran ved sluken, men ikke synlig slukmansjett. Det kan se ut som at membranen er smurt ned på sluken uten bruk av slukmansjett, men dette er vanskelig å si med sikkerhet. Membran uten klemt mansjett gir forhøyet risiko for lekkasje. Tettesjiktet er ca 16 år gammelt og har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid

- Bad > Sanitærutstyr og innredning: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterner. Det er ikke etablert åpning for synliggjøring av evt lekkasje fra innebygd sisterner.

- Vaskerom > Overflater gulv: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist "bom" / tomklang under enkelte gulvfliser.

- Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Tettesjiktet er ca 16 år gammelt og har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid. Det er ikke vanntett overgang mellom vegg og fordelingsskap for tappevann. Skapet er plassert i "våt sone", her skal det være vanntett.

TG IU - Konstruksjoner som ikke er undersøkt:

- Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET:

- Det mangler/skader på røykvarslerutstyr ihht byggteknisk forskrift på søknadstidspunkt og minst 1985. Dersom søknadstidspunktet er før 15.november 1984 må uansett reglene som da ble innført følges.

- Det er tegn på avvik i branncelleinndeling ut i fra dagens byggtekniske forskrift.

- Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

Tilstandsrapporten er inntatt i salgsoppgaven og inneholder ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader. Ettersom kjøper regnes å være kjent med forhold som tydelig fremkommer av tilstandsrapporten oppfordres interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten i sin helhet og kontakte bygningssakkyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Tekniske installasjoner:

- Rør i rør system for tappevann

- Fordelingskap med stoppekran

- Synlige avløpsrør av plast

- Naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduskarmene

- Periodisk avtrekk fra kjøkken og våtrom.

- Varmtvannstank på ca. 116 liter

- Skjult elektrisk anlegg

- Automatsikringer

- Innfelte downlights i himlingene over badet, stue/kjøkken, gangene i 4. etasje og på loftet

- Røykvarslere

- Opplegg for fiberoptisk internettlinje

- Porttelefon med døråpner

SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING

Selger har bodd i leiligheten siden han kjøpte den i 2020, og svarer følgende i sitt egenerklæringskjema:

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

Ja. Lekkasje fra tak i 2022. Ingen tegn til fukt i ettertid.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

JA, nytt arbeid i 2022 utført av faglært (Vidar Godø As og Recover AS): Nye taksteiner samt oppgradering av undertak. Recover utførte arbeid med lufting og tørking av vannskadede områder. Selger har dokumentasjon på arbeidet.

7. Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?

Ja. Noe kjellerlukt og fukt i luften, ble løst med å sette inn avfukter.

17. Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser

Ja. Vindu på stue lar seg ikke åpne.

28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?

Ja. Har mottatt nabovarsel for byggeplaner i Kipervikgata 24, to eksisterende terrasser skal utvides i bakgård.

32. Har du opplysninger om om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

Ja. Tak i bakgården skal oppgraderes. Selger tar kostnaden dette medfører sammen med resten av seksjonseiere. Dette medfører arbeid på takterrassen i denne perioden.



**PRIVAT TAKTERRASSE PÅ HELE
53 KVM**



Inn mot bakgården ligger denne store og
kjempe terrassen. Her er det god plass til å
innrede og gode solforhold.





VELKOMMEN INN!

Vi har sett på fasade, uteplasser og tekniske beskrivelser. Nå skal vi inn i boligen og ta for oss alle rom.



Velkommen!

Innhold

4. etasje: Vindfang, toalettrom, bad, vaskerom, stue, kjøkken og to soverom.
Loft: To loftsrom.

Se punkt om ferdigattest for informasjon om rommenes lovlig bruk.

Areal

Bruksareal:
1. etasje
BRA-e: 3 kvm
Total BRA: 3 kvm

4. etasje
BRA-i: 101 kvm
Total BRA: 101 kvm

5. etasje
BRA-e: 61 kvm
Total BRA: 61 kvm

Terrasse- og balkongareal:
4. etasje: 53 kvm

Arealene er oppgitt av bygningsakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Velkommen til Keiser Wilhelms gate 47 - en fantastisk leilighet

med store oppholdsrom, god standard og en unik takterrasse.

I det du trer over dørstokken til leiligheten blir du møtt av den lange entréen. Her er det plass til oppbevaring av yttertøyet og sko. Flisene på gulvet er perfekt for det velkjente Sunnmørsværet. Overflatene er ellers holdt i tiltalende fargevalg og det er innfelte spotter i himling.

Leiligheten ble i perioden 2009-2011 totalfornyet med nytt el-skap og røropplegg.

Det betyr at badet også er strøket med fliser og gulvvarme, god plass og alt du trenger i en hektisk hverdag. Her får man dusjnise med glassdør og baderomsinnredning med tilhørende overskap med speilfronter. Mekanisk avtrekk i rommet.

Separat wc-rom praktisk plassert i gangen, med enkel tilkomst fra alle rom i leiligheten. Ved utgangen til terrassen er det etablert et vaskerom i det som er baktrapp på tegningene. Her er det opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, i tillegg til at leilighetens varmtvannstank er plassert her.

Kjøkkenet har innredning med malte og finerte fronter, laminert benkeplate. Her får man godt med arbeids- og oppbevaringsplass. Alt av hvitevarer følger også leiligheten. I rommet er det også en barløsning, perfekt til å innta dagens første måltid.

Stuen er romslig og har vindusflater mot syd som gir godt med naturlig lys i rommet. Her kommer du til å trives. Videre er det god plass til sofagruppe med tilhørende TV-møblement, og



større spisebord ved utgangen til balkongen mot syd.

De to soverommene har godt med plass til både dobbeltseng, oppbevaring og nattbord. Begge soverommene har plass til garderobeløsninger.

Oppvarming

Varmekabler i badegulv og toalettrom. Gasspeis i stuen.

Info energiklasse

Energiattest følger vedlagt salgsoppgaven

Hvitevarer

Det gjøres oppmerksom på at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger ved overdragelsen, samt kjøleskap. Medfølgende hvitevarer leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Modernisering og påkostninger

2010 - Fornytt innvendige overflater. Fornytt bad og vaskerom. Fornytt vannrør, rør i rør. Oppgradert og fornytt el anlegget. Byttet kjøkkeninnredning. Bruksendret tidligere baktrapp til vaskerom.

2011 - Byttet vinduene mot nord. Omtrentlig årstall.


Info strømforbruk

Eier opplyser et årlig strømforbruk på 12 565 kwh.



DET VIKTIGE FØRSTEINTRYKKET

Entré og gang med muligheter for oppheng
og oppbevaring!



LEILIGHETENS SOSIALE ROM

Den aldeles nydelige og romslige stuen. De store vindusflatene fyller rommet med det deilige naturlige lyset, og sammen med den generøse takhøyden skaper det en fantastisk atmosfære i rommet.








KJØKKEN

Leilighetens lekre kjøkken ligger perfekt plassert tilbaketrukket i en egen sone. Kjøkkenet har en fin innredning med finerte fronter og lys, stavlimt benkeplate og kjøkkenøy med barløsning.



ET GODT STED Å VÅKNE


Det er to soverom i leiligheten, dette er hovedsoverommet.





BAD, WC-ROM & SEPARATVASKEROM

Det lekre, helflisete badet fremstår både innbydende og delikat. Det er sort baderomsmøbel. I tillegg er det et praktisk, separat wc-rom, samt eget vaskerom.





LOFTET

Loftet er på 61 kvm og er delvis innredet.



PLANTEGNINGER

PLANTEGNINGER

Tredimensjonale plantegninger.



KJERNEINFORMASJON

SAMEIET / ØKONOMI

Felleskostnader pr. mnd

5.494,-

Felleskostnader inkluderer

Kommunale avgifter, bygningsforsikring (ikke innbo), fiber og strøm i fellesareal.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt, under forutsetning av at det ikke er til sjenanse for andre beboere.

Forsikring

Forsikringsselskap KLP skadeforsikring
Polisenummer 42104388

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inngår i fellesutgiftene.

Eiendomsskatt

5.126,- for 2025

Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret

og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

OFFENTLIGE FORHOLD

Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Det foreligger bygningsanmeldelse som våningshus datert 20.04.1917.

Det foreligger ferdigattest for bruksendring/rehabilitering angående å gjøre om bygården til tre leiligheter fordelt på tre etasjer, datert 10.06.2010.

Det foreligger ferdigattest for bruksendring angående å gjøre om baktrapp til vaskerom og andre rømningsvei i 4. etasje (seksjon 7 - denne leiligheten) datert 26.04.2011.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegningene datert 09.11.2010, det er avvik fra de og dagens bruk: Et inntegnet soverom er bygd som kjøkken, badet er utvidet inn i det inntegnede kjøkkenet og to stuer er slått sammen til en stor stue. Disse endringene antas å ikke være søknadspliktige.

Det foreligger ikke tegninger av loftet. Arealet på loftet er iflg. seksjoneringen tilleggsareal til seksjon 7 (denne leiligheten), men det er ikke godkjent for varig opphold. Skal arealet på loftet benyttes til varig opphold må det søkes om



bruksendring.

Vaskerommet som er etablert i tidligere baktrapp er beskrevet som fellesareal i seksjoneringen. Bygget bør reseksjoneres for å bringe dette formelt i orden.

Det er den som til enhver tid er eier av eiendommen som er ansvarlig for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkår for bruk. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Ferdigattest/brukstillatelse datert

Tirsdag, 26. april 2011

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

- Seksjonering tinglyst 11.12.2007 med dagboknummer 1021552-1. Snr. 5, formål bolig, sameiebrøk: 179/601

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontorbebyggelse, iht. reguleringsplan for Ålesund sentrum datert 17.03.2000 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Bevaring av bygninger (verneverdig bebyggelse - gjenreisningsperioden 1904-1915) Bygninger fra gjenreisningsperioden skal i den grad det er mulig bevares eller tilbakeføres til sitt opprinnelige uttrykk, iht. reguleringsplan for Ålesund sentrum datert 17.03.2000.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt bak i salgsoppgaven.
Ny reguleringsplan for Ålesund sentrum er under utarbeiding.

Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Det er adkomst fra kommunal vei frem til tomtегrensen.

Adgang til utleie

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap

Kjerneinformasjon

om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

Offentligrettslig pålegg

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Grunnboksdato

Onsdag, 11. februar 2026

Verneklasse/SEFRAK

Ålesund kommune opplyser i matrikkelen at eiendommen er Sefrakminne.

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEKretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. Registreringen ble avsluttet tidlig på 1990-tallet, og det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for bygningene i SEFRAK-registeret.

Registeret ble bygd opp gjennom et stort anlagt feltarbeid i åra 1975 til 1995. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. Alle objekter ble kartfesta, oppmålt og fotografert. I dag inneholder SEFRAK ca. 500 000 objekter, hvorav nesten 400 000 er bygninger som fortsatt står. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernesstatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registerert sier ikke noe om objektenes verneverdi.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

Omk. kjøper beskrivelse

4 700 000,00 (Prisantydning)

Omkostninger

12 900,00 (Boligkjøperforsikring * (valgfritt))
117 500,00 (Dokumentavgift)
260,00 (Panteattest kjøper)
545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)
545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

118 850,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring))
131 750,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring))

4 818 850,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring))
4 831 750,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring))

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagedesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud.

Alle eiendomsmeulingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmeuler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må

kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt

Kjerneinformasjon

boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvirering av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtakelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmeuler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum

Kjerneinformasjon

30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklærings skjema er vedlegg til dette prospekt. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

Innbo og løøsere

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF's normgivende liste over løøsere og tilbehør, se vedlagt liste til salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. I de tilfeller det medfølger hvitevarer i handelen, overleveres disse uten noen form for garanti utover leverandørgaranti.

Eier

Kurt Erik Myrvang

Tilbud på lånefinansiering

Vi bistår mer enn gjerne med kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse da vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe. Vi kan således ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne den banken som tilbyr deg best vilkår.

Meglernes vederlag

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,80% av salgssum. Estimert provisjon kr. 40 000 (beregnet av prisantydning inkl. evt. fellesgjeld, minimum kr. 40 000).

I tillegg kommer følgende faste vederlag: Kredittkostnad kr 3 000,00, Markedspakke kr 17 900,00, Meglernes deltakelse på overtakelse kr 3 000,00, Oppgjørshonorar kr 5 990,00, Spørring i grunnboken kr 500,00, Tilretteleggingsgebyr kr 15

000,00, Visning pr. stk. / pr. time kr 3 000,00. Sum faste vederlag kr. 48 390.

I tillegg kommer følgende utlegg og andre utgifter: Tinglysningsgebyr sikringsobligasjon/urådighet kr 545,00, Utlegg - Innhente restanser på kommunale avgifter kr 180,00, Utlegg kommunale opplysninger kr 6 931,00, Utlegg opplysninger forretningsfører kr 4 758,00, Utskrift av heftelser/servitutter kr 297,00, Eierskiftegebyr, selger kr 6 725,00,- . Sum utlegg og andre utgifter kr. 19 436.

Totale kostnader kr. 107 826,-

Dersom Oppdraget blir sagt opp av Oppdragsgiver før oppdragstidens utløp uten at salg er kommet i stand har Megler ikke krav på vederlag, foruten vederlag for avholdte visninger og markedsføring (med tillegg av evt. ytterligere avtalt markedsføring) dersom provisjonsbasert eller fastpris vederlag er valgt. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen.

Dersom oppdraget utløper uten at handel er kommet i stand, og oppdraget ikke blir fornyet har Megler ikke krav på vederlag, foruten vederlag for avholdte visninger og markedsføring (med tillegg av evt. ytterligere avtalt markedsføring) dersom provisjonsbasert eller fastpris vederlag er valgt. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen.

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartere er: Söderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett- og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markedsplasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler. Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på, interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

Hvitvaskingsreglene

Dato salgsoppgave
30.4.2026

Kjerneinformasjon

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Vedlegg til salgsoppgave

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Regnskap / Budsjett / Kostnadsøkninger

Regnskapet for 2025 viser følgende:
Driftsinntekter til sammen kr. 223.418,-
Driftsutgifter til sammen kr. 221.270,-.
Årsresultatet gir da et overskudd på kr. 2.148,40,-

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og øvrige eiendommer i kommunen. Beløpet faktureres av kommunen sammen med kommunale avgifter.

Diverse

Det er påvist lekkasje/fuktskader i taket på bakbygget. Det er hentet inn tilbud for utbedring av dette som er anslått til å ligge mellom 400.000 og 600.000,- kroner. Denne kostnaden vil bli fordelt på eierbrøk, hvor denne leiligheten har 29,78%. Denne kostnaden vil selger dekke.

Selve terrassegulvet er ikke felles bygningsdel. Nytt terrassedekke må dekkes av ny eier.

Forkjøpsrett

Det kreves ikke styregodkjennelse av kjøper. Boligen er heller ikke beheftet med forkjøpsrett.

Styregodkjennelse

Det praktiseres ikke styregodkjennelse av kjøper.

Andre utgifter

Ny eier må belage seg på følgende faste løpende kostnader: Innboforsikring, strøm og eiendomsskatt.

Dato salgsoppgave
5.5.2026

VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»

-Edmund Burke



Tilstandsrapport

- Tre roms leilighet
- Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
- ÅLESUND kommune
- gnr. 201, bnr. 318, snr. 7

Markedsverdi

5 000 000

Sum areal alle bygg: BRA: 162 m² BRA-i: 101 m²



Befaringsdato: 16.02.2026 Rapportdato: 04.05.2026 Oppdragsnr.: 13707-1685

Eiendomsverdi ref nr: ND1047

Autorisert foretak: Sivilingeniør Patrick Young AS

Vår ref: HG



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Sivilingeniør Patrick Young AS

Rapportansvarlig

Henning Gartz
Uavhengig Takstingeniør
henning@young.no
410 20 464



Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 2 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 3 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND
Norsk takst

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsrapport ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 4 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND
Norsk takst

Beskrivelse av eiendommen

Leilighet i boligbygg fra 1919.

Boligen er oppført iht regelverk og byggeskikk fra byggeåret, og kan avvike fra dagens standard.

Leiligheten ble fornyet med nytt kjøkken, bad, vaskerom og wc rom i 2009 - 2010.

Elektrisk anlegg og røropplegg ble fornyet.

Leiligheten ble overflateoppusset og vinduene mot nord byttet, i samme periode.

Taket har delvis vært omlagt, men er i stor grad fra byggeåret og nærmer seg tid for fornying.

Vinduene og varandadøren i fasaden mot sør er fra 1980 og nærmer seg tid for fornying.

Fasadene har en del slitasje, riss og sprekker.

Det er indikasjon på fuktinntrenging under ytterdøren mot takterrassen.

Det er en mindre råteskade på en del av rekkverket rundt terrasse nord.

Påvist punkterte isolerglassruter i ett takvindu og to vinduer i fasade sør.

Noen vinduer, samt verandadøren mot sør, åpner og lukker tregt.

Døren mellom leiligheten i 4 etg og trapperommet er ikke lyd eller brannbegrensende.

Det er påvist noe slitasje og sprekker på innvendige malte overflater, vegger og himlinger.

En del "bom" under gulvflisene i gangen.

Gulvet på badet har fall til sluk, men ikke tilstrekkelig fall iht gjeldende regelverk.

Tettesjiktet på badet har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid.

Det er ikke mulig å se om slukmansjetten på badet er klemt mot sluken.

Tettesjiktet på vaskerommet har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid.

Det er påvist "bom" under enkelte gulvfliser på vaskerommet.

På kjøkkenet har en skapfront mindre fuktskade etter damp fra oppvaskmaskinen.

Mindre skader på benkeplaten på kjøkkenøyen.

Pipene i bygget er ikke i bruk.

Det må gjøres tiltak med pipene dersom det skal installeres ildsted.

Med laser påvist planhetsavvik på gulv utover normale toleranser.

Det er ikke unormalt i forhold til alder og byggemåte.

Sammendraget er ikke en komplett beskrivelse.

Det henvises til de enkelte punktene i rapporten.

Tre roms leilighet - Byggeår: 1919

UTVENDIG

Ytterveggene er av mur, pusset og malt over terrenget.

Vinduene har karmen av aluminium og pvc, med isolerglass.

Tak som saltak av trekonstruksjoner teknet med skifer

Utragede balkonger av betong mot nord og sør.

Stor takterrasse over et bygg i bakgården. Tilkost via vaskerommet.

INNENDIG

Laminat og fliser på gulvene

Sparklede og malte bygningsplater på veggene og i himlingene,

malte trefiberplater på loftet

Det er ikke ildsted i leiligheten.

De innvendige dørene har karmen av tre og formpressede dørblad.

VÅTROM

Badet har fliser på gulvet og på veggene.

Servantskap med finerte fronter og dobbel heldekkende servant.

Speil og lys på veggen over servantene.

Flislagt dusjnisje med glassdør. Blandebatteri og dusjgarnityr på veggen.

Vegghengt wc.

Mekanisk avtrekk fra badet

Vaskerommet har flislagt gulv, sparklede og malte bygningsplater på veggene

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel

Mekanisk avtrekk fra vaskerommet

KJØKKEN

Kjøkkeninnredningen har malte og finerte fronter, laminerte benkeplater.

Planlimt oppvaskkum av rustfritt stål og nedfelt koketopp.

Integrert stekeovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin.

Nisje for kjøll / fryseskap.

Avtrekksvifte over koketoppen

Kjøkken - øy med spiseplass.

SPELALROM

Wc rommet har fliser på gulvet og på veggene.

Servantskap med finerte fronter og heldekkende servant

Overskap med speil og lys over servanten.

Vegghengt wc.

Mekanisk avtrekk fra wc rommet.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Rør i rør system for tappevann

Fordelingsskapet er plassert i en vegg på vaskerommet

Stoppekran for vann i fordelingsskapet.

Synlige avløpsrør av plast i leiligheten

Boligen har mekanisk avtrekk fra bad vaskerom og wc, tilluft ved åpning av vinduer

Varmtvannstank, ca 116liter fra 1999 på vaskerommet.

Skjult elektrisk anlegg.

Sikringskap med automatsikringer og jordfeilbrytere

Porttelefon

Opplegg for fiberoptisk internettlinje

Innfelte downlights i himlingene i 4 etg og over stuen på loftet

Gulvvarme i gangen, kjøkken, wc rom, bad og vaskerom.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 5 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Beskrivelse av eiendommen

Markedsvurdering

Totalt Bruksareal	162 m ²
Totalt Bruksareal for hoveddel	162 m ²
Totalpris	5 000 000

Arealer

[Gå til side](#)

Befaring - og eiendomsopplysninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 5 400 000

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)

Tre roms leilighet

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Ett inntegnet soverom er bygd som kjøkken.
Badet er utvidet inn i det inntegnede kjøkkenet.
To stuer er slått sammen til en stor stue.

Loftet er ikke inntegnet på plantegningene.
Arealet på loftet er i filg oppdelingsbegjæringen tilleggsareal til snr 7 men det er ikke godkjent for varig opphold.

Vaskerommet som er etablert i tidligere baktrapp er beskrevet som fellesareal på oppdelingsbegjæringen.
Bygget bør reseksjoneres for å bringe dette formelt i orden.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 6 av 29


Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND




Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Anslag på utbedringskostnad



Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 7 av 29

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Oppdelingsbegjæringen er ikke gjennomgått. Dette strider mot rutinen.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Tre roms leilighet

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)
- Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- Våtrom > 4 etasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- Utvendig > Taktekking [Gå til side](#)
- Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)
- Utvendig > Vinduer [Gå til side](#)
- Utvendig > Takvinduer [Gå til side](#)
- Utvendig > Dører [Gå til side](#)
- Utvendig > Andre utvendige forhold [Gå til side](#)
- Innvendig > Overflater [Gå til side](#)
- Innvendig > Innvendige dører [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)
- Kjøkken > 4 etasje > Kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)
- Våtrom > 4 etasje > Bad > Overflater Gulv [Gå til side](#)

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Sammendrag av boligens tilstand

- ! Våtrom > 4 etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)

- ! Våtrom > 4 etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning [Gå til side](#)

- ! Våtrom > 4 etasje > Vaskerom > Overflater Gulv [Gå til side](#)

- ! Våtrom > 4 etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

- ! Det er mangler/skader på røykvarslerutstyr ihht byggtknisk forskrift på søknadstidspunkt og minst 1985. Dersom søknadstidspunktet er før 15.november 1984 må uansett reglene som da ble innført følges. [Gå til side](#)
- ! Det er tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtkniske forskrift.
- ! Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 8 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

TRE ROMS LEILIGHET

Byggeår
1919

Anvendelse
Bolig

Standard
Boligen fremstår med normalt god standard

Vedlikehold
Eiendommen fremstår som normalt godt vedlikeholdt

Tilbygg / modernisering

2010	Modernisering	Fornyte innvendige overflater
2010	Modernisering	Fornyte bad og vaskerom
2010	Modernisering	Fornyte vannrør, rør i rør
2010	Modernisering	Oppgradert og fornyet el anlegget
2010	Modernisering	Byttet kjøkkeninnredning
2010	Modernisering	Bruksendret tidligere baktrapp til vaskerom
2011	Modernisering	Byttet vinduene mot nord. Omtrentlig årstall

UTVENDIG

! TO 2 Taktekkning

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Taket er teknet med skifer, i stor grad fra byggeåret. Taksiden mot sør ble delvis omlagt etter en lekkasje i 2021

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkningen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Store deler av taket er fra byggeåret og har en del slitasje. Rustne beslag. Enkelte løse takstein.

Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av taktekkning nærmer seg.
- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Når taktekkning og undertak begynner å bli gamle, øker risikoen for lekkasjer, noe som kan føre til omfattende og kostbare reparasjoner av underliggende konstruksjoner dersom en ikke foretar tiltak på konstruksjonene før dette oppstår.

Taket nærmer seg tid for omlegging.

Dette vil iht vedtektene være et felles anliggende for sameiet.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 9 av 29



Løs takstein på mansarden mot sør



Rusten tekking over vaskerommet

! TO 2 Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Yttervegger av pusset mur

Vurdering av avvik:

- Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Murpussen i fasade sør har en del sår og sprekker. Stedvis rustsprenging fra innmurte dragere over åpninger

Konsekvens/tiltak

- Påviste skader må utbedres.

Fasade sør står foran flikking og maling. Rustne bjelker må meisles ut og byttes



Begynnende rustsprenging over vindu. Riss / sprekker i fasaden.

! TO 2 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekkning

Beskrivelse

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Saltak av tresperrer med undertak av taktro / bord.
Isolerte skrå takflater over stuen på loftet.
Lutspalte mellom isolasjon og undertak, utført uten papp eller plater.

Besiktiget fra raftekott på loftet, og fra uinnredet loftsrom.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Det er enkelte fuktmerker på undertaket, men ikke påvist unormal fukt på befaringdagen.

Fuktighet i luftede konstruksjoner tørker oftest opp ved godt vær.
Det ble ikke funnet skader av betydning på synlige deler av konstruksjonen


Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det anbefales å holde øye med undertaket, særlig etter dårlig vær.
Se også punkt for takteking.



Raftekott med isolerte kneegger



Luftspalte mellom isolasjon og undertak, utført uten papp eller plater

1 TG 2 Vinduer

Beskrivelse

Vinduene i fasaden mot sør har karmen av tre og aluminium, med isolerglass. Fra 80 tallet.

Vinduene mot nord har karmen av pvc og isolerglass, fra ca 2010

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

De eldste vinduene er ca 45 år gamle, har en del slitasje og nærmer seg tid for utskifting.

Påvist to punkterte isolerglassruter i fasade sør. Enkelte vinduer åpner og lukker tregt.

Beslagene i underkant av vinduene er rustne.

Håndtaket på ett pvc vindu er løst.

Konsekvens/tiltak

- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
- Vinduer må justeres.
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

De eldste vinduene nærmer seg tid for utskifting. Dette vil normalt være et felles anliggende for sameiet.

Punkterte isolerglassruter bør byttes, men vurder kost / nytte opp mot utskifting av vinduer.

Beslagene i underkant av vinduene nærmer seg tid for utskifting.

Løst håndtak må festes på nytt.



Vinduer i fasade nord



Vindu i fasade sør

1 TG 2 Takvinduer

Beskrivelse

Takvinduer, de fleste med karmen av kompositt og isolerglass, med utvendig aluminiumskledning.

To takvinduer med karmen av tre.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

Ett takvindu har punktert glassrute

Konsekvens/tiltak

- Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.

Det punkterte glasset bør byttes

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 10 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

1 TG 2 Dører

Beskrivelse

Hoveddøren mot trapperommet er en uklassifisert ytterdør med karmen av tre og malt dørblad. Av nyere type.

Slett, malt, lyd og brannbegrensende entredør mot rommene på loftet.

Av nyere type

Verandadøren har karmen og dørblad av aluminium, vindusfelt med isolerglass. Fra ca 1980

Ytterdøren mot vaskerommet har karmen av tre og malt dørblad med vindusfelt. Av nyere type.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Det er avvik:

Døren mot balkong sør åpner og lukker tregt.

Døren er generelt slitt.

Ytterdøren mot vaskerommet er ikke fagmessig montert.

Det er ikke beslag i underkant av terskelen.

Døren slår inn i rommet.

Det er påvist begynnende fuktskade på terskelen, og det er påvist forhøyet fuktinnhold i veggen under døren.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Døren mot balkong sør nærmer seg tid for utskifting.

Det må utføres fagmessig god tetting under døren mot vaskerommet, og fugen må dekket med et beslag.

Terskelen slipes og lakkas.

Det bør vurderes å sette inn en utoverslående dør.

Fukt i veggen under døren må kontrolleres nærmere, og utbedres.



Lite fagmessig tetting i underkant av døren mot vaskerommet, begynnende fuktskade på terskelen



Høyt fuktinnhold i veggen under døren mot vaskerommet

1 TG 3 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

Uttraget balkong av betong foran leiligheten mot sør.

Dekke av betong, rekkverk av smijern.

Fra byggeåret.

Takterrasse foran leiligheten mot nord.

Dekke av ukjent materiale teknet med asfaltpapp.

Tremmegulv av terrassebord. Rekkverk av tre.

Ukjent alder.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist fukt-/råteskader i konstruksjonen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran.
- Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutførelse gir økt fare for skader.

Det er en mindre råteskade på en del av rekkverket rundt terrasse nord.

Terrassen er etablert over et boligbygg i bakgården.

Usikker konstruksjonsoppbygging. Isolasjon og evt luftesjikt er ikke kontrollert.

Eldre terrasser over innredede rom anses som risikokonstruksjon med fare for kondens og lekkasjer.

Styreleder opplyser at det er påvist fuktproblemer i dekket.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:



Verandadør sør



Ytterdør mot vaskerommet

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 11 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Råteskade bord på rekkverket må byttes.

Boligbygget i bakgården er del av sameiet.
Utbedringskostnaden for tak / dekke, anslått til mellom 400 000 og 600 000 kroner, må fordeles etter eierbrøk.
Den her vurderte seksjonen har en eierbrøk på 29,78%.
Selve terrassegulvet er ikke felles bygningsdel. Reetablering av dette må bekostes av seksjonseier.

Kostnadsestimat: 100 000 - 200 000



Begynnende råteskade på del av rekkverket

TO 2 Andre utvendige forhold

Vurdering av avvik:

- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Konsekvens/tiltak

- For å lukke avviket iht. NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

INNSENDIG

TO 2 Overflater

Beskrivelse

4 etg:
Laminat og fliser på gulvene
Sparklede og malte bygningsplater, noe tapet på veggene.
Sparklede og malte bygningsplater i himlingene.

Loft:

Parkettgulv.
Sparklede og malte plater, malte trefiberplater, på veggene.
Malte trefiberplater i himlingen.
Uinnredet loftsrom har gulvbord, ikke overflater på vegger og himling.

Årstall: 2010 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Påvist en del "bom" / tomklang under gulvflis i gangen. Enkelte sprukne fuger.
- Stedvis sprekker i malte flater på vegger og i himlinger.

Konsekvens/tiltak

- Overflater må utbedres eller skiftes.

Fliser med "bom" og løse fuger må tas opp og limes ned på nytt.
En del vegger og himlinger står foran sparkling og maling



Sprekk i malt himling



Sprekk i malt vegg



Bom under fliser og sprukne fuger

TO 3 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Trebjelkelag mellom etasjene

Vurdering av avvik:

- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
- Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Målt høydeforskjell på gulv inntil 15 mm over to meter målelengde, inntil 35 mm gjennom hele rommet, i stuen i 4 etg

Konsekvens/tiltak

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Avviket er en del større enn normale toleranser, men er ikke unormalt i forhold til alder og byggemåte.

Ved fremtidig oppussing bør avretting av gulv vurderes.

Kostnadsestimat: Under 20 000

TO 3 Pipe og ildsted

Beskrivelse

Mursteinspiper i bygget, ikke i bruk.
Minst en pipe benyttes til ventilasjon.
Det er ikke ildsted i leiligheten.

Vurdering av avvik:

- Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn.

Pipene er ikke egnet til fyring med dagens tilstand.

Det er ikke ildsted i bygget.

Konsekvens/tiltak

- Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.

Dersom det skal etableres ildsted i bygget, må pipene fornyes.

Dette vil normalt være et felles anliggende for sameiet.

Kostnadsestimat: Under 20 000

TO 2 Innvendige dører

Beskrivelse

De innvendige dørene har karmen av tre og profilerte, formpressede dørblad.

Årstall: 2010 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

En dør tar i karmen ved åpning og lukking.

Konsekvens/tiltak

- Enkelte dører må justeres.

Døren må justeres.



Innvendige dører med formpressede dørblad

Andre innvendige forhold

Beskrivelse

Skyvedørgarderobe i det ene soverommet

VÅTROM

4 ETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Flislagt bad fra 2010

Det foreligger ikke dokumentasjon for produkter eller utførelse.

Byggereglene fra 1997 er lagt til grunn for utførelsen

Årstall: 2010 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > BAD

TO 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Badet har fliser på veggene, sparklede og malte bygningsplater i himlingen.

Årstall: 2010 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > BAD

TO 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

Fliser på underlag av betong / støpemasse med smøremembran.
Målt fall til sluk > 1:100 i dusjsonen, resten av gulvet er tilnærmet flatt.

En flislagt hylle / benk inne i dusjnisen har ikke fall, tilnærmet vannrett overflate.

Årstall: 2010 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Det er lokalt fall til sluk i dusjnisen.

Resten av gulvet er tilnærmet flatt.

Dusjen er avgrenset fra resten av gulvet med en flislagt sokkel med høyde ca 7 cm.

Sokkelen er mye høyere enn dørstokken og det er ikke sluk utenfor dusjnisen.

Evt lekkasjevann fra andre deler av rommet kan ikke renne til sluk,

Konsekvens/tiltak

- Et bad med manglende/reduert fall til sluk blir mindre funksjonelt og sikkert for brukeren. Dette kan medføre stående vann på gulvet, vann som ikke ledes effektivt til sluket, økt risiko for at vann renner ut av rommet og redusert sklisikkerhet på gulvet.
- Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
- Eventuelt lekkasjevann fra utstyr utenfor dusjone vil ikke ha en naturlig vei til sluket. Dette kan føre til at vann samler seg på gulvet og potensielt renner ut av rommet eller trenger inn i konstruksjonen.

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Badet fungerer med dagens bruk men det er ikke iht gjeldende regelverk.

Det bør etableres avrenning til sluk fra hele gulvet.

Dette kan være vanskelig uten å bryte tettesjiktet i gulvet, og det vil ikke hjelpe på manglende fall utenfor dusjen.

For fullgod utbedring må badet bygges på nytt.

Inntil badet skal fornyes bør det vurderes å montere system for lekkasesikring, "Water guard" eller tilsvarende, for å redusere risiko for vannskader.



Det er etablert en sokkel mellom dusjnisjen og resten av badet

4 ETASJE > BAD

TO 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Påvist smøremembran ved sluken.

Det foreligger ikke dokumentasjon for produkter eller for utførelsen.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Det er synlig membran ved sluken, men ikke synlig slukmansjett.

Det kan se ut som at membranen er smurt ned på sluken uten bruk av slukmansjett, men dette er vanskelig å si med sikkerhet.

Membran uten klemt mansjett gir forhøyet risiko for lekkasje.

Tettesjiktet er ca 16 år gammelt og har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid

Konsekvens/tiltak

- Usikker løsning rundt klemring gir økt risiko for at vann kan trenge ned mellom membranen og sluket. Dette kan føre til lekkasje og fuktskader i underliggende konstruksjoner over tid.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Det er ingen indikasjon på svikt i tettesjiktet, men gjenværende levetid er vanskelig å fastsette nøyaktig.

Bruk av et tett dusjkabinett kan forlenge badets levetid.



Plastsluk med smøremembran. Ikke mulig å se slukmansjett.

4 ETASJE > BAD

TO 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Servantskap med finerte fronter og dobbel heldekkende servant.

Speil og lys på veggen over servantene.

Flislagt dusjnisje med glassdør. Blandebatteri og dusjgarnityr på veggen.

Vegghengt wc.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sistene.

Det er ikke etablert åpning for synliggjøring av evt lekkasje fra innebygget sistene.

Konsekvens/tiltak

- Ved implementering av innebygget sistene var det ikke krav om lekkasesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.
- Uten dreneringsløsning/lekkasesikring kan lekkasjer pågå over lang tid uten å bli oppdaget. Dette kan føre til omfattende fuktskader i omkringliggende byggematerialer.

Det var ikke tydelig krav til dreneringsåpning fra innebygde sistener i byggeåret. (regelverk fra 1997)

4 ETASJE > BAD

TO 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Mekanisk avtrekk fra badet

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > BAD

TO 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Borret hull fra tilstøtende rom, lite soverom. Målt i trekonstruksjon i veggen med motstandsmålert uten utslag.

Dusjnisjen ligger mot yttervegg og mot vaskerom.

Hulltaking ble derfor utført i en annen vegg, ikke bak dusjen.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 14 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport



Ingen indikasjon på fukt i veggen

4 ETASJE > VASKEROM

Generell

Beskrivelse

Vaskerom fra ca 2010

Det foreligger ikke dokumentasjon for produkter eller utførelse.

Byggereglene fra 1997 er lagt til grunn for vurderingen

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > VASKEROM

TO 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Vaskerommet har sparklede og malte bygningsplater på veggene og i himlingen

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > VASKEROM

TO 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

Fliser på underlag av betong / støpemasse med smøremembran. Målt fall til sluk ca 1:100.

I tillegg oppkant under begge dørtersklene, minst 50 mm, som ekstra sikring mot lekkasje.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).

Det er påvist "bom" / tomklang under enkelte gulvfliser.

Konsekvens/tiltak

- Selv om bom eller hullid ikke alltid er et umiddelbart problem, bør det overvåkes nøye for eventuell utvikling i sprekker i flisfuger e.l. oppstår. Dette må en foreta tiltak for, for å begrense utviklingen.

Flisene med "bom" sitter fremdeles fast til underlaget. Fugene er ikke sprukne.

Gulvet fungerer med dagens tilstand.

4 ETASJE > VASKEROM

TO 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Påvist slukmansjett og smøremembran ved sluken.

Det foreligger ikke dokumentasjon for produkter eller for utførelsen.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Tettesjiktet er ca 16 år gammelt og har oppnådd mer enn halvparten av sin forventede levetid.

Det er ikke vanntett overgang mellom vegg og fordelingskap for tappevann.

Skapet er plassert i "våt sone", her skal det være vanntett.

Konsekvens/tiltak

- Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Det er ingen indikasjon på svikt i tettesjiktet dag men gjenværende levetid er vanskelig å fastsette nøyaktig.

Det bør tettes mellom vegg og fordelingskap.



Plastsluk med mansjett og klemring



Det er ikke tett mellom fordelingskapet og veggen. Ca 20 cm fra kranen til vaskemaskin, dette er våt sone.

4 ETASJE > VASKEROM

TO 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 15 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > VASKEROM

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Mekanisk avtrekk fra vaskerommet

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

4 ETASJE > VASKEROM

TG 2 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Vaskerommet har tre yttervegger og en vegg mot bad. Hulltaking var ikke mulig og ble ikke utført

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

Konsekvens/tiltak

- TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

KJØKKEN

4 ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredningen har malte og finerte fronter, laminerte benkeplater. Planlimt oppvaskkum av rustfritt stål og nedfelt koketopp. Integreert stekeovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Nisje for kjøll / fryseskap.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

En finert skapfront over oppvaskmaskinen har fuktmerker etter damp fra oppvaskmaskinen.

Det er en "bulk" i en finert benkeplate, og en kantlist ved enden av en benkeplate er løs.

Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes lokal utbedring/utskifting.

Skapfront med fuktmerker bør byttes.

Løs kantlist kan limes fast, evt byttes.

Skaden på benkeplaten er liten og har beskjedne konsekvenser. For fullgod utbedring må platen byttes.


Kostnadsestimat: Under 20 000



Fuktmerker på skapfront



Løs kantlist på enden av benken



"Bulk" i benkeplate

4 ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Avtrekksvifte over koketoppen

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

SPESIALROM

4 ETASJE > TOALETTROM

TG 1 Overflater og konstruksjon

Beskrivelse

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Wc rommet har fliser på gulvet og på veggene. Servantskap med finerte fronter og heldekkende servant Overskap med speil og lys over servanten. Vegghengt wc. Mekanisk avtrekk fra wc rommet.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



Wc rom

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Vannledninger

Beskrivelse

Rør i rør system for tappevann

Fordelingskapet er plassert i en vegg på vaskerommet Stoppekran for vann i fordelingskapet.

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



Fordelingskap for tappevann

TG 1 Avløpsrør

Beskrivelse

Synlige avløpsrør av plast i leiligheten

Årstall: 2010 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Leiligheten har mekanisk avtrekk fra bad vaskerom og wc. Det er ikke tilluftsventiler.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Leiligheten har ikke tilstrekkelig tilførsel av frisk luft uten å åpne vinduer.

Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Det bør etableres friskluftsventiler i alle boligrom, om mulig.

TG 2 Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvannstank, ca 116 liter fra 1999 på vaskerommet

Årstall: 1999 Kilde: Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Varmtvannstanken er ca 27 år gammel og har oppnådd sin forventede levetid.

Varmtvannstanken er tilkoblet strømmettet via stikkontakt.

Dette er ikke lenger tillatt.

Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Varmtvannstanken fungerte på befæringsdagen, men feil kan oppstå

plutselig på eldre tanker.

Når tanken skal byttes neste gang, må det etableres el- tilkobling iht nytt regelverk.



Varmtvannstank på vaskerommet

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Skjult elektrisk anlegg.

Sikringskap med automatsikringer og jordfeilbrytere i gangen

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

2009

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

Ja

Eksisterer det samsvarserklæring?

Ja

Samsvarserklæring fra Storøy elektro as, datert 18.03.2009.
"Rehabilitering av hele leiligheten med varmekabler på kjøkken, gang, wc, bad og vaskerom. Kombiautomater i fordelingskap."

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Nei

Inntak og sikringskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget

ha en utvidet el-kontroll?

Nei

Generell kommentar

Det ble ikke observert åpenbare feil ved det elektriske anlegget. Det understrekes at dette er basert på enkle visuelle observasjoner, og at takstmannen ikke har elektrofaglig kompetanse.



Sikringskap med automatsikringer og kursfortegnelse



Samsvarserklæring el anlegg

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggeteknisk forskrift på befaringsdagens tidspunkt. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:

- Det er mangler/skader på røykvarslerutstyr iht byggeteknisk forskrift på søknadstidspunkt og minst 1985. Dersom søknadstidspunktet er før 15.november 1984 må uansett reglene som da ble innført følges.
- Det er tegn på avvik i branncelleinnstilling ut ifra dagens byggetekniske forskrift.
- Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapport

Det var ikke røykvarslere i leiligheten på befaringdagen. Rekkverkene rundt balkong og terrasse er oppført iht regelverk fra byggeåret, og er for lave iht dagens regelverk. Døren mellom leiligheten og trapperommet er ikke lyd eller brannklassifisert.

Konsekvens/tiltak

- Innhent nytt røykvarslerutstyr.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Røykvarslere må monteres, dette er et krav. Døren mellom leiligheten og trapperommet må byttes til en lyd og brannklassifisert entredør. Dette arbeidet kan kreve kvalifisert foretak. Det er ikke krav om oppgradering av rekkverk til nytt regelverk.

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Konklusjon og markedsvurdering

Formål med takseringen: Salg

Hovedbyggets BRA/BRA-i
162 m²/101 m²

Tre roms leilighet: Gang, Stue, Kjøkken, 2 Soverom,
Bad, Toalettrom, Vaskerom, 2 Bod, Uinnredet loft

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Markedsverdi

Kr 5 000 000

Vurdering av hva verdien er i det åpne eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle det er andel fellesgjeld/fellesformue, borett, bruksrett eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr 5 400 000

Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler, gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Markedsverdi

5 000 000

Konklusjon markedsverdi

5 000 000

Markedsvurdering

Tre roms leilighet med balkong.
Sentralt beliggende i Ålesund sentrum.
Gangavstand til dagligvarebutikker, bussholdeplass, spisesteder og øvrige sentrumsfunksjoner.
Fine tur og rekreasjonsmuligheter med både byparken og byfjellet Aksla i nærområdet.

Sammenlignbare salg

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 20 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ.	TOTALPRIS	M ² PRIS
1 Kipervikgata 30 ,6003 ÅLESUND 73 m ² 1906 2 sov	24-09-2025	3 790 000	3 600 000		3 600 000	47 368
2 Keiser Wilhelms gate 60 ,6003 ÅLESUND 86 m ² 1940 2 sov	07-08-2025	3 200 000	3 420 000		3 420 000	39 767
3 Keiser Wilhelms gate 47 ,6003 ÅLESUND 96 m ² 1919 2 sov	05-09-2024	3 600 000	3 800 000		3 800 000	39 583
4 Keiser Wilhelms gate 47 ,6003 ÅLESUND 97 m ² 1919 2 sov	18-11-2024	3 750 000	3 750 000		3 750 000	38 660
5 Storgata 8 ,6002 ÅLESUND 105 m ² 1907 3 sov	19-08-2025	3 300 000	3 850 000		3 850 000	35 321
6 Kipervikgata 30 ,6003 ÅLESUND 91 m ² 1906 1 sov	22-04-2024	3 300 000	3 240 000		3 240 000	35 217
7 Keiser Wilhelms gate 60 ,6003 ÅLESUND 86 m ² 1940 2 sov	28-07-2024	2 995 000	2 940 000		2 940 000	34 186
8 Rådstugata 7 ,6003 ÅLESUND 114 m ² 1905 2 sov	30-10-2025	3 800 000	3 750 000		3 750 000	32 895

Kilde :
Eiendomsverdi

Om sammenlignbare salg

Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 21 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Beregninger

Årlige kostnader		
Felleskostnader.	Kr.	65 928
Eiendomsskatt. omtrentlig antatt	Kr.	6 000
Sum Årlige kostnader (Avrundet)	Kr.	72 000
Teknisk verdi bygninger		
Tre roms leilighet		
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	8 000 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)	Kr.	- 3 300 000
Sum teknisk verdi - Tre roms leilighet	Kr.	4 700 000
Sum teknisk verdi bygninger	Kr.	4 700 000
Tomteverdi		
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markeditilpasning for beliggenhet.		
Normal tomteverdi	Kr.	700 000
Beregnet tomteverdi	Kr.	700 000
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger		
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)	Kr.	5 400 000

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 22 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 23 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Arealer

Tre roms leilighet

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
4 etasje	101			101	53
Loft		61		61	
Kjeller					
SUM	101	61			53
SUM BRA	162				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
4 etasje	Gang, stue, kjøkken, soverom, soverom 2, bad, toalettrom, vaskerom		
Loft		Stue, uinnredet loftsrom	
Kjeller		Bod, uten målbart areal	

Kommentar

Loftet er delvis innredet. Innredet stue 33 m². Uinnredet loftsrom 28 m². Tilkomst til loftet via felles trapperom.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: Ett inntegnet soverom er bygd som kjøkken.
Badet er utvidet inn i det inntegnede kjøkkenet.
To stuer er slått sammen til en stor stue.

Loftet er ikke inntegnet på plantegningene.
Arealet på loftet er i flg oppdelingsbegjæringen tilleggsareal til snr 7 men det er ikke godkjent for varig opphold.

Vaskerommet som er etablert i tidligere baktrapp er beskrevet som fellesareal på oppdelingsbegjæringen.
Bygget bør reseksjoneres for å bringe dette formelt i orden.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 24 av 29

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
16.2.2026	Henning Gartz	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
1508 ÅLESUND	201	318		7	330 m ²	IKKE OPPGITT (Ambita)	Eiet

Adresse

Keiser Wilhelms gate 47

Hjemmelshaver

Myrvang Kurt Erik

Eierandel

179 / 601

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Ålesund sentrum.
Gangavstand til dagligvarebutikker, bussholdeplass, spisesteder og øvrige sentrumsfunksjoner.
Fine tur og rekreasjonsmuligheter med både byparken og byfjellet Aksla i nærområdet.

Adkomstvei

Adkomst fra kommunal vei frem til tomtegrensen

Tilknytning vann

Tilknyttet offentlig vannverk

Tilknytning avløp

Tilknyttet offentlig avløpsanlegg

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig / forretning / kontorbebyggelse i "Reguleringsplan for Ålesund sentrum" fra 2000.
Ny reguleringsplan for Ålesund sentrum er under utarbeiding

Om tomten

Flat tomt, tilnærmet fullt bebygget.
Støpt fortau langs gaten mot sør
Bakgård med støpt dekke mot nord.
Det er ikke parkeringsplasser på eiendommen, men mulighet for både korttids- og soneparkering langs gaten i området.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
3 200 000	2021

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 25 av 29



Kilder og vedlegg

Dokumenter					
Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	25.02.2026		Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	25.02.2026		Gjennomgått		Nei
Reguleringsplaner	17.03.2000		Gjennomgått		Nei
Oppdelingsbegjæring	30.10.2007		Gjennomgått		Nei
Tegninger	21.11.2008	Plantegning 4 etg	Gjennomgått		Nei
Situasjonskart	27.02.2026		Gjennomgått		Nei
Byggekost.no	27.02.2026		Gjennomgått		Nei
Vedtekter	29.01.2024		Gjennomgått		Nei
Årsberetning		Ikke datert, omhandler 2025	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	04.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside



Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGIU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringsstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapportens avgrensninger

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Bygverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerlektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrاد: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Areal måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet.

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 28 av 29

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/ND1047>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND
Gnr 201 - Bnr 318
1508 ÅLESUND

Sivilingeniør Patrick Young AS
Lerstadvegen 545
6018 ÅLESUND



Tilstandsrapportens avgrensninger

opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemd.no for mer informasjon

Oppdragsnr.: 13707-1685

Befaringsdato: 16.02.2026

Side: 29 av 29



Egenerklæring

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND

05 May 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Keiser Wilhelms gate 47	Keiser Wilhelms gate 47	

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

 Ja Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

 Ja Nei

Når kjøpte du boligen?

2020

Har du selv bodd i boligen?

 Ja Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

2020

Informasjon om eksisterende husforsikring

Gjensidige Forsikring ASA-49

Informasjon om selger

Selger

Myrvang, Kurt Erik

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Side 1

Våtrom

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv feilen og omfanget

Lekkasje fra tak i 2022. Ingen tegn til fukt i ettertid.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

4.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

4.1.2 Årstall

2022

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

 Faglært Ufaglært

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Nye taksteiner samt oppgradering av undertak. Recover utførte arbeid med lufting og torking av vannskadede områder.

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Vidar Godø AS og Recover AS

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

 Ja Nei

Kjeller

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?

 Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?

 Ja Nei

Side 2



7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv omfanget

Noe kjellerlukt og fukt i luften, ble løst med å sette inn avfukter.

8 Er det utført arbeid med drenering?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør

11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avlopskvern eller liknende?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avlopsrør eller vannrør?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

15 Har det vært feil på varmelegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmelegg eller ventilasjonsanlegg?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Side 3



Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort

Vindu på stue lar seg ikke åpne.
Noe sprekk på fliser i gang innvendig.
Noen sprekker under veranda på fremsiden av bygget.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?

Ja Nei

25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

Ja Nei

27 Er det utført radonmåling?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Side 4

**Beskriv nærmere hvilke forhold**

Har mottatt nabovarsel for byggeplaner i Kipervikgata 24, to eksisterende terrasser skal utvides i bakgård.

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Andre opplysninger

31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

Ja Nei, ikke som jeg kjenner til

Skriv opplysningene her:

Tak i bakgård skal oppgraderes. Selger tar kostnaden dette medfører sammen med resten av seksjonseiere. Dette medfører arbeid på takterrase i denne perioden.

Boligselgerforsikring**Boligen selges med boligselgerforsikring**


En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 85352415

**Energiattest**

Adresse Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND	
Dato for energimerking 29.04.2026	Merkenummer Energiattest-2026-288547
Bygningskategori Boligblokker	Bygningsnummer 178920057
Gårdsnummer 201	Bruksnummer 318
Seksjonsnummer 7	Bruksenhetsnummer H0401

**Energikarakteren**

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

**Boliginformasjon**

Byggeår 1919	Bygningstype Leilighet
Bruksareal 101,0 m²	Oppvarmet bruksareal 101,0 m²
Oppvarmet etasje 4	Bygningsmateriale Betong
Oppvarming Elektrisitet	
Ventilasjon Mekanisk avtrekk	

**Energi**

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmpumpe) vektet ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år
313,57 kWh/m²

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år
301,70 kWh/m²

Totalt levert pr. år
30 471 kWh



Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND

Detaljer	
Bygningsform Nei	Vegger Nei
Vindu Nei	Gulv Nei
Takkonstruksjon Nei	Ytterdører Nei
Energibruk Nei	Lekkasjetall Nei
Solceller Nei	



Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND

Tiltak

Tiltak utendørs

Tiltak 1: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 2: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 3: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 4: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur- og fuktføler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 5: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 6: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindspærre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammenheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 7: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørbord kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 8: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindspærre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammenheng med etterisoleringstiltak.

Årsberetning – Sameiet Keiser Wilhelms Gate 47 – 2025

Sameiet består av 7 seksjoner.

Det har vært ordinær drift i perioden, og det er ikke gjennomført større vedlikeholdsarbeider i løpet av året.

Sameiet har per i dag begrensede oppsparte midler. Det er igangsatt oppbygging av sparekapital fra 2026.

Det er avdekket fuktproblematikk knyttet til takkonstruksjon i en av seksjonene. Sameiet arbeider med å vurdere nødvendige tiltak, herunder eventuelle utbedringer av tak. Saken er per i dag ikke endelig vedtatt.

Eventuelle kostnader knyttet til tiltak er ikke endelig avklart, men vil kunne bli fordelt etter sameiebrøk.

Sameiets økonomi vurderes som tilfredsstillende sett i forhold til aktivitet og størrelse.

Nabovarsel

Nabovarsel etter plan- og bygningsloven §21-3.

Du har som nabo rett til å komme med merknader til byggeplanene innen 14 dager fra nabovarselet er sendt. Vi som er ansvarlige for byggeprosjektet, skal sende eventuelle merknader, med våre kommentarer til hver merknad, til kommunen sammen med byggesøknaden. Vi kan også velge å endre byggeprosjektet, og varsle alle naboer på nytt.



11.02.2026 16:01:32 AR722774865

Her skal vi bygge, rive eller endre

Adresse:	Kipervikgata 24, 6003 ÅLESUND		
Kommune:	ÅLESUND		
Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
201	362	0	0
Eier:	Seline Helene Hoedemakers		

Vi varsler herved om

Tiltakstype:	Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 Endring av bygg - utvendig - Fasade
Tiltaksformål:	Bolig

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

To eksisterende balkonger i 2. og 3. etg. mot bakgård skal utvides.

11.02.2026 16:01:32 AR722774865

Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:

§20 i reg. plan for Ålesund sentrum: Kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Bokstav A krever at originale bygningselement skal bevares. Bokstav F krever at fasadeendringer skal behandles av FUP/HP

Begrunnelse:

Det søkes varig dispensasjon fra §20 i arealplan. Vi vurderer det til at utformingen på de nye balkongene/altanene er fra samme tidsperiode som de originale balkongene og bryter ikke med byggets uttrykk, byggestil og harmoni. Rekkverket er valgt mtp. perioden huset ble bygd i, men er ikke samme type som de originale Jugend-stil rekkverkene. Dette er fordi de originale rekkverkene ikke oppfyller krav til HMS. Hensikten bak bestemmelsen, som er å ivareta den originale byggeskikken, er derfor ikke vesentlig tilsidesatt. Vi viser også til at dispensasjon fra samme reguleringsplan ble innvilget i 2010. Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at man får brukbare uteareal som har klatresikkert rekkverk i tidsriktig utseende. Ulempen er at man mister de originale, men usikre, bygningselementene fra gjenreisningsperioden. Vi vurderer det til at fordelene klart utveier ulempene.

Plan(er) som gjelder for eiendommen

Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan: Reg.plan for Ålesund sentrum

Spørsmål om innholdet i nabovarselet kan rettes til

Kontaktperson: Dakark AS, Lauritz Hjelvik

E-post: lauritz@logh.no

Telefon: 70189060 / 70189060

Merknader til byggeplanene sendes til

Merknader til byggeplanene kan leveres via Altinn eller sendes til søker.

Søker: Dakark AS

Organisasjonsnummer: 976598407

Telefon: 70189060 / 70189060

E-post: lauritz@logh.no

Postadresse: Flyplassveien 22 6040, 6040 VIGRA

Nabovarselet er signert av

LAURITZ GRANDE HJELVIK på vegne av DAKARK AS

2

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

3

Kategoriøp (NOK)

Fellest	223418
Forsikr	-24400
Interne	-29676
Juridis	-50875
Komm	-111421
Renter	-135
Strøm	-4762,8

Kategoriøp (NOK)

Sum ir	223418
Sum k	-221270
Årsres	2148,35

Vedtekter for Sameiet Keiser Wilhelms gate 47

GNR/BNR 201/318

Vedtekter vedtatt første gang 26.10.2007.

Revidert 15.10.2020 og 29.01.2024.

1. Navn, forretningskontor og formål

Sameiet har navnet «Sameiet Keiser Wilhelms gate 47» og har forretningskontor i Ålesund. Sameiet består av 7 seksjoner ihht. Oppdelingsbegjæring, 3 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner.

2. Organisering av sameiet og råderett

Alle seksjonseiere skal være medlemmer av sameiet, og seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteresse i sameiet.

Hver sameier får skjøte på sin seksjon i full disposisjonsrett til det areal som er knyttet til seksjonen og i overensstemmelse med bestemmelsene i eierseksjonsloven.

Seksjonen kan fritt omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte, forutsatt at eieren overholder bestemmelsen i vedtektene og generelle husordensregler fastsatt av sameiermøtet. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødige eller urimelig hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt.

Husordensregler fastsettes av sameiermøtet etter forslag fra styret.

3. Fellesutgifter

Utgifter ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, fordeles mellom eierne ihht. sameiebrøkene. Kostnader hvor seksjonene har rimelig lik nytte, for eksempel sparing, fordeles likt og ikke etter brøk.

4. Vedlikehold

Innvendig og utvendig vedlikehold av egen bruksenhet, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte seksjonseier. Det samme gjelder de areal i fellesarealet som eksklusivt er knyttet til den enkelte seksjonen.

Utvendig tak, renner, utvendige ledninger for vann og avløp er fellesanliggender og skal vedlikeholdes i fellesskap.

5. Styret

Sameiet skal ha et styre som består av sameiets deltakere. Der seksjonseier er juridisk person, skal en representant fra den respektive juridiske person utpekes som deltaker i styret.

Styret skal ha minimum 3 medlemmer. Styret velges ved avstemning under årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Tjenestetid er 1 år. Denne kan forlenges. Denne kan forkortes ved avstemning under ekstraordinært årsmøte.

Styret kan ha følgende 4 roller:

- Styreleder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Styremedlem

For øvrig vises til eierseksjonslovens kapittel VII.

6. Styrets vedtak

Styret står for forvaltningen av felles anliggender i samsvar med lov om eierseksjoner, sameiets vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan treffe vedtak i overensstemmelse med bestemmelsene i eierseksjonslovens kapittel VI vedrørende bestemmelser knyttet til sameiet.

7. Firmategning

Styret innehar i fellesskap sameiets signatur og binder sameiet utad.


8. Endringer i vedtekter

Endringer av vedtekter kan bare besluttes ved enstemmighet.

9. Forhold til lov om eierseksjoner

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31.

Ålesund 29.01.2024

 Digitally signed by Slettvoll, Dag
Olav Parr
Date: 2024-03-14 17:22:23+01:00

Dag Olav Parr Slettvoll

 Digitally signed by Fylling, Jens
Peter
Date: 2024-03-14 17:23:56+01:00

Jens Peter Fylling

KWG47

Husordensregler

Oppdatert 24.01.2024

Husordensregler for sameiet

Keiser Wilhelms gate 47

Husordensregler vedtatt på styremøte den 17.juni.2010

Forslag til oppdatert med små justeringer 30.januar.2024

§1 Beboernes plikt

- Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten og fellesarealene.
- Husk at lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø.

§2 Fellesarealer

- Inngang, trappeoppgang, bakgård og felles kjellerrom må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig.
- Sjøppel skal legges i anviste søppelbeholdere. Dersom beholderne er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på hygienisk vis inntil beholderen tømmes.
- Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og lignende plikter beboerne å frakte vekk selv.
- Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å anbringe skilt, montere, automater, lykter, parabolantennor og lignende på eiendommen. Det samme gjelder plakater og oppslag utenfor oppslagstavlen. Tillatelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuell montering skal i tilfelle foretas av kvalifisert personell.
- Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut vindu, utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.
- Utgangsdøren skal holdes låst hele døgnet.

§3 Boder i kjelleren

- Beboerne plikter å holde orden i egne boder.
- Bruk av åpen ild i bodene er forbudt.

KWG47 Husordensregler Oppdatert 24.01.2024

- Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

§4 Indre orden

- De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som gis adgang til seksjonen eller gården ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere.
- Eierne plikter til enhver tid å holde sine seksjoner i tilfredsstillende byggeteknisk stand.

§5 Trappevask

- Hver enkelt seksjon har ansvar for å vaske trappen fra sin seksjon, og ned til neste, minimum en gang i mnd.
- 1.etg skal vaskes minimum en gang i mnd av den seksjonen som har renovasjonsansvar.

§6 Nattero m.v

- Mellom kl.23 og kl.07 skal det være nattero i bygningene.
- Skal det ved spesielle anledninger musiseres eller foregå selskapelighet utover kl.23, skal de tilstøtende naboer varsles i god tid på forhånd.

§7 Tømming av søppel

- Søppeldunkene skal settes ut på fortau kvelden før tømming og tas inn i rimelig tid etter tømming.
- Se eget oppslag for hvem som har renovasjonsansvar for de ulike mnd.

§8 Røyking

- Ved røyking i bakgården skal det benyttes askebeger
- Kaste sneiper/snusposer utenfor balkong/vindu er strengt forbudt

§ 9 Dugnad

KWG47 Husordensregler Oppdatert 24.01.2024

- Styret kan innkalle til dugnad for vedlikehold og lignende etter behov, med plikt for de enkelte seksjoner til å delta.
- Ved utleie av leilighet er utleier ansvarlig for at enten han/hun eller leietaker deltar på dugnader i sameiet.



§ 10 Overtredelser av husordensreglene

- Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtreddes.
- Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakerne eller andre som er gitt tilgang til leiligheten/fellesarealene. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn.
- Overtredelse av reglene rapporteres skriftlig til styret.
- Styret kan påtale forholdet skriftlig ovenfor sameieren samt ta saken opp med eventuelle leietakere.
- Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning.
- Når mangler påtales skal varselet inneholde opplysninger om at gjentatt eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eiers sameieplikter.

§11 Styret adgang til besiktigelse

- Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen kan antas å foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler

MVH Styret



Brit Opdahl
Keiser Wilhelmsgate 47
6000 Alesund

1980-07-07

KF

TEKNISK ETAT
Dat. 7 JUL 1980
Ark. nr. K.Wilh. gate 47

Bygningssjefen i Alesund
Postboks 410
6001 ALESUND

KEISER WILHELMSGATE 47, EIER PETER SKARBØVIG A/S.
UTSKIFTING AV VINDU.

./.
Det søkes herved om tillatelse til utskifting av vindu i
fasade mot Keiser Wilhelmsgate (se vedlagte tegning) og
i bakbygget.

Vinduene tenkes utført i eloksert aluminium med treammer.

Vinduene er tilpasset de øvrige nyinnsatte vinduer i
denne del av Keiser Wilhelmsgate.

Med hilsen


Brit Opdahl
Brit Opdahl



Gjenpart:

Peter Skarbøvig A/S

ANMELDSESTEGNINGER
til Alesund bygnings-
råd/det. sak. nr. *147-80*
dat. *14/7-80*

GODKJENT
På betingelser satt av
Alesund Lyngtinges råd/det.
sak. nr. *147-80* dat. *14/7-80*







10/JUN/2010

ARKIV

ByggConsult Hope
Pb 9184 Blindheim

6023 ÅLESUND

Saksbehandler
Anne Laura Rasch Haugen
Tlf 70 16 26 27

Deres ref.

Vår ref.
ARH/08/681-11/ 201/318Dato:
10.06.2010**FERDIGATTEST**


etter plan- og bygningslovens § 99 nr. 1

Beliggenhet: Bydel nr.: 03 Grunnkrets nr.: 0303
 Adresse: Gnr. 201 Bnr. 318 snr. 2,4,6 Keiser Wilhelms gate 57
 Søknad av: 25.01.2008 med tilleggsdokumentasjon sist 30.10.2010
 Tiltakets art: Bruksendring/rehabilitering
 Tiltakshaver: Kjell Fure
 Ansvarlig søker: ByggConsult Hope
 Byggetillatelse: 03.12.2008, BYDE.sak nr. 157/08
 Igangsettingstillatelse: 19.05.2010

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Tiltaket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen forutsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse, kfr. plan- og bygningslovens § 93.

Med hilsen
Virksomhet for plan og bygning


Lars Røger Lundanes
fagleder


Anne Laura Rasch Haugen
overarkitekt

Postadresse:	Sentralbord	Besøksadresse:			
Postboks 1521	Tlf 70 16 20 00	Keiser Wilhelmsgate 11	Tlf 70 16 20 00	Bankgiro: 6550.05.05200	
6025 ÅLESUND	Faks 70 16 20 01		Faks 70 16 20 01	Org.nr.: 942.953.119	
postmottak@alesund.kommune.no					



21/MAI/2010

ARKIV

ByggConsult Hope
Pb 9184 Blindheim

6023 ÅLESUND

Saksbehandler
Anne Laura Rasch Haugen
Tlf 70 16 26 27

Deres ref.

Vår ref.
ARH/08/681-9/ 201/318Dato:
19.05.2010**IGANGSETTINGSTILLATELSE**

etter plan- og bygningslovens § 95 nr. 2 siste ledd


Beliggenhet: Bydel nr.: 03 Grunnkrets nr.: 0303
 Adresse: Gnr. 201 Bnr. 318 Keiser Wilhelms gate 47
 Søknad av: 25.01.2008 med tilleggsdokumentasjon sist 30.10.2010
 Tiltakets art: Bruksendring/rehabilitering
 Tiltakshaver: Kjell Fure
 Ansvarlig søker: ByggConsult Hope
 Byggetillatelse: 03.12.2008, BYDE.sak nr. 157/08

Godkjenningen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, kfr. plan- og bygningslovens § 96.

Korrigerte tegninger godkjennes.

Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Med hilsen
Virksomhet for plan og bygning


Lars Røger Lundanes
fagleder


Anne Laura Rasch Haugen
overarkitekt

Postadresse:	Sentralbord	Besøksadresse:			
Postboks 1521	Tlf 70 16 20 00		Tlf 70 16 20 00	Bankgiro: 6550.05.05200	
6025 ÅLESUND	Faks 70 16 20 01		Faks 70 16 20 01	Org.nr.: 942.953.119	
postmottak@alesund.kommune.no					



11/NOV/2010

ARKIV

Flo Brannsikring AS
Pb 207

6781 STRYN

MELDING OM VEDTAK

Saksbehandler
Anne Laura Rasch Haugen
Tlf 70 16 26 27

Deres ref.

Vår ref.
ARH/08/2341-8/ 201/318

Dato:
09.11.2010

**GNR. 201 BNR. 318 SNR.7 - SØKNAD OM ENKLE TILTAK - BRUKSENDRING -
TILTAKSHAVER: KJETIL SLOTSVIK OG MARIANNE DRAGESÆT - ADRESSE:
KEISER WILHELMS GATE 47**

Virksomhet for plan og bygning behandlet ovennevnte den 09.11.2010 i sak 915/10. Vi beklager sen saksbehandling.

Saken med vedtak, og orientering om klageadgang følger vedlagt.

Med hilsen

Lars Roger Lundanes
fagleder

Anne Laura Rasch Haugen
overarkitekt

Vedlegg

Postadresse:	Sentralbord	Besøksadresse:	Tlf	70 16 20 00	Bankgiro:	6550.05.05200
Postboks 1521	Tlf 70 16 20 00	Keiser Wilhelmsgate 11	Faks	70 16 20 01	Å.K.org.:	942.953.119
6025 ÅLESUND	Faks 70 16 20 01					
postmottak@alesund.kommune.no		www.alesund.kommune.no				

**SAKSPAPIR
DELEGERT SAK**

**GNR. 201 BNR. 318 SNR.7 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV ØVRE DEL AV
TRAPPEROM TIL VASKEROM - TILTAKSHAVER: KJETIL SLOTSVIK OG
MARIANNE DRAGESÆT - ADRESSE: KEISER WILHELMS GATE 47**

Dokumentinformasjon:

Saksbehandler:	ArkivsakID:	08/2341
Anne Laura Rasch Haugen	JournalID:	10/55928
Tlf: 70 16 26 27	Arkiv:	GBR-201/318
E-post: postmottak@alesund.kommune.no		

Administrativ behandling:

Organ:	Vedtaksdato:	Sak nr.
DELEGERT SAK - PLAN OG BYGNING	09.11.2010	915/10

Saksopplysninger

Beliggenhet:	Bydel nr.:	03	Grunnkrets nr.:	0303
Adresse:	Gnr. 201	Bnr. 318	snr. 7	Keiser Wilhelms gate 47
Søknad av:	155.03.2010			
Tiltakets art:	Bruksendring			
Tiltakshaver:	K. Slotsvik/M. Dragesæt			
Ansvarlig søker:	Flo Brannsikring AS			

For området gjelder reguleringsplan for Ålesund sentrum med bestemmelser stadfestet den 17.03.2000, samt arealdelen av kommuneplan for Ålesund behandlet av bystyret 21.02.2008. Eiendommen er i plansammenheng utlagt til bevaring med formål bolig/forretning/kontor.

Vurderinger**Omfang:**

Det er søkt om å benytte øverste plan av baktrappa til vaskerom. Ny rømningsveg anlegges over takterrasse på bakbygningen og ned via brannstige med ryggbøyler og innvendig plattform.

Arealet som søkes bruksendret er i dag fellesareal i hht. seksjoneringen. Det foreligger samtykke fra øvrige seksjonseiere til bruksendringen og vi finner at dette er tilstrekkelig for å

kunne behandle søknaden etter plan- og bygningsloven. Det må imidlertid foretas en reseksjonering av eiendommen slik at nytt boareal blir tillagt seksjonsnummer 7 juridisk sett.

Planmessige forhold:

Rønningsstigen berører ikke den verneede delen av bygningen. Det er ikke nevnt i søknaden om vindu eller dør til terrasse skal byttes ut. Det er i dag aluminiumsvindu mot vest. Status på terrassedøren er ukjent for bygningsmyndighetene, men det er originale dører fra trapperom til balkonger i underliggende etasjer. Generelt gjelder at originale bygningsdeler, som for eksempel vindu og dører, skal restaureres og bare kan skiftes ut dersom de er så skadet at dette ikke lar seg gjøre. Utskifting må omsøkes spesielt. Dersom vindu skal skiftes gjelder kravet om tilbakeføring til original utforming og oppdeling. Nytt vindu skal være i treverk.

Ansvarsforhold:

Flo Brannsikring har sentral godkjenning for SØK/PRO/KPR i tiltaksklasse 3 og for UTF/KUT i tiltaksklasse 2. Foretaket har i tillegg til brannteknisk prosjektering også søkt ansvarsrett for tømrerarbeid/monteringsarbeid. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt fremgår.

Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de oppgaver det ikke selv utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er kvalifiserte.

Vedtak:

Søknad om tillatelse til tiltak datert 15.03.2010 godkjennes. Godkjennelsen gjelder også som igangsettingstillatelse.

Videre gjør vi oppmerksom på at arbeidet er registreringspliktig til Matrikkelen.

Godkjenningen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, kfr. plan- og bygningslovens § 96.

Gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reguleringsbestemmelser skal følges så fremt ikke særskilt dispensasjon er gitt.

Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.


Dette vedtaket er fattet i hht gitt delegasjon. Vedtaket kan påklages i samsvar med eget vedlegg.


Lars Vartdal
plan og bygningssjef


Lars Røger Lundanes
fagleder


2





GODKJENT PÅ VILKÅR SATT AV:
 Bygge- og delesekskuttveileget
 Plan- og bygningseisjeften
 X Sak nr. 915/10... Dato 9.11.10
 I brev datert

REV./ANLEGG/REVISJON/OPPTAK	STIGE FLYTTET	21.11.08	SL
TITTEL	FASADE / SNITT	DRØYEN	BARNSBIL
TILTAKSHAVER	Kjell Sletsvik	MAI	1.10
BYGGEPLASS	Kaiser Wilhelmsgt. 47	DATA	28.10.08
ARKITEKT	LEITE OG HOWDEN AS	TEGN. av	
	Arkitekt og ingeniørkontor	TEGNING	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	PROSJEKT	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	KOMMUNIKASJON	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SAGSBEHANDLING	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SKISSE	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SKISSE	08286



GODKJENT PÅ VILKÅR SATT AV:
 Bygge- og delesekskuttveileget
 Plan- og bygningseisjeften
 X Sak nr. 915/10... Dato 9.11.10
 I brev datert

REV./ANLEGG/REVISJON/OPPTAK	STIGE FLYTTET	21.11.08	SL
TITTEL	PLAN 4. ETG.	DRØYEN	BARNSBIL
TILTAKSHAVER	Kjell Sletsvik	MAI	1.10
BYGGEPLASS	Kaiser Wilhelmsgt. 47	DATA	28.10.08
ARKITEKT	LEITE OG HOWDEN AS	TEGN. av	
	Arkitekt og ingeniørkontor	TEGNING	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	PROSJEKT	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	KOMMUNIKASJON	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SAGSBEHANDLING	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SKISSE	08286
	Arkitekt og ingeniørkontor	SKISSE	08286

PLAN KJELLER

GODKJENT PÅ VILKÅR SATT AV:
 Bygge- og deleksakutvalget
 Plan- og bygningssjefen
 Sak nr..... Dato.....
 Brev datert ...P.O.S...2010.

BYGGCONSULT HOPE
 Postboks 9184 Blindheim
 6023 Ålesund
 Tlf. 90 17 41 95
 E-mail: enar.hope@aol.no

BYGGCONSULT HOPE
 VEDLEGG E-2/3 H
 Målestokk 1:100
 Dato 22.10.07
 Prosjekt: Keiser Wilhelmsgt. 47.
 Tegning: Planteringer/SN/TT
 Tegnr. nr. 1710/07 A

GODKJENT
 Ålesunds bygningsråd
 8105 73 St. med. lly

APPELLESTEGNINGER
 PÅ BYGGERI OG BYGNINGSRÅD
 SAMMELIFT Dato: 23.10.10

CESTAV SIKREDDIVIK
IDULV LJOEN AS



27/APR/2011

ARKIV

Flo Brannsikring AS
Pb 207

6781 STRYN

Saksbehandler
Randi Mordal Hessen
Tlf 70 16 26 25

Deres ref.

Vår ref.
RMH/08/2341-10/ 201/318

Dato:
26.04.2011

FERDIGATTEST

etter plan- og bygningslovens § 99 nr. 1

Beliggenhet: Bydel nr.: 03 Grunnkrets nr.: 0303
Adresse: Gnr. 201 Bnr. 318 Snr. 7 Keiser Wilhelms gate 47
Søknad av: 15.03.2010
Tiltakets art: Bruksendring
Tiltakshaver: K. Slotsvik / M. Dragesæt
Ansvarlig søker: Flo Brannsikring AS
Byggetillatelse: 09.11.2010, del.sak nr. 915/10
Igangsettingstillatelse: 09.11.2010

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Tiltaket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen forutsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse, kfr. plan- og bygningslovens § 93.

Med hilsen
Virksomhet for plan og bygning

Lars Roger Lundanes
Lars Roger Lundanes
fagleder

Randi Mordal Hessen
Randi Mordal Hessen
avdelingsingeniør

Postadresse: Sentralbord Besøksadresse: Tlf 70 16 20 00 Bankgiro: 6550.05.05200
Postboks 1521 Tlf 70 16 20 00 Keiser Wilhelmsgate 11 Faks 70 16 20 01 Org.nr.: 942.953.119
6025 ÅLESUND Faks 70 16 20 01
postmottak@alesund.kommune.no



29.10.2024 00:07:20 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

Side 1 av 3

Tegnforklaring		
Europavegboks	Fylkesvegboks	Europaveg gatenavn.
Bygningspunkt	Byggetiltak Ca. angivelse	Grenselinje nøyaktig måling
Grenselinje middels nøyaktig-skissenøyaktighet	Hjelpelinje veg-/vannkant	Flaggstang
Hekk	Frittstående mur	Gjerde
Loddrett mur	Byggetiltak Stikningsberegnet	Byggetiltak Ca. angivelse
Bygningsdelelinje	Bygningslinje	Bygningsavgrensning tiltak
Mønelinje	Takkant	Takoverbyggkant
Taksprang	Trapp inntill bygg	Veranda
Takkant Annen Bygning	Annet vegareal avgrensning	Vegdekkekant
Takoverbygg	Udefinerte bygg	Bolig
Garasje, carport og uthus	Næring og carport	Sluk
Hydrant	Kumlokk	Trafikkøy
Gang- og sykkelveg	Veg	Parkeringsområde
Tank	Trapp	Forskningskurve Ålesund
Høydekurve 1m Ålesund	Eiendomsteig	Kystkontur
Lekeplass	Park	Bebygd område
Havflate	Annet	

Tegnforklaring for karttypen VEGADKOMST				
Tegnforklaring Vann og Avløp				
Hvis kartet inneholder vann og avløpsdata				
<p><i>Ledningskartverket kan ikke gi noen garanti for riktigheten av punkt og ledningers plassering på kartet, eller egenskaper knyttet til disse som for eksempel dimensjoner og høyder.</i></p> <p>Særlig vedrørende stikkledninger kan det være feil og mangler.</p> <p><i>Ved prosjektering/opparbeiding av nye ledningsanlegg som skal tilknyttes eksisterende kommunalt ledningsanlegg må prosjektansvarlig/byggherre selv foreta nødvendig kvalitetskontroll i forhold til gitte ledningsdata fra ledningskartverket i kommunen.</i></p>				
Bokstavbruk for Påskrift i kommuneplankart				
B Barnehage	N Næring / Håndverk / Lager			
BS Brannstasjon	PF Plasskrevende varer			
O Deponi	P Parkering			
G Gravsted	O Omsorgssenter			
H Sykehus	S Skole			
K Kontor	T Terminal			
F Forretning				



REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR ÅLESUND SENTRUM – ÅLESUND KOMMUNE.

Innhold:

Målsetting

Fellesbestemmelser

- § 1 Generelt
- § 2 Fellesbestemmelser
- § 3 Parkering, avkjørsler mv.
- § 4 Kvartalsbebyggelse boliger, område B
- § 5 Kvartalsbebyggelse boliger lav, område BL
- § 6 Byvilla, område BV
- § 7 Blokkbebyggelse, område BB
- § 8 Bolig/forretning B/F, bolig/forretning/kontor B/F/K
- § 9 Forretning/kontor F/K
- § 10 Forretning/kontor/industri F/K/I
- § 11 Forretning/kontor/offentlige formål F/K/O
- § 12 Forretning/kontor/bensinstasjoner F/K/ST
- § 13 Offentlige bygninger
- § 14 Hotell og bevertningssteder
- § 15 Særskilt angitt allmenntilrettelagt formål
- § 16 Trafikkområder
- § 17 Parkering
- § 18 Havn
- § 19 Friområder

Kulturhistorisk verdifull bebyggelse.

- § 20 Gjenreisningsbebyggelse etter brannen
- § 21 Trehus fra før bybrannen
- § 22 Nyere bygninger, vern
- § 23 Bevaring av anlegg, vern
- § 24 Fredede bygninger
- § 25 Skiltbestemmelser
- § 26 Gravlund
- § 27 Transformatoriosk, radiolinjeterminal
- § 28 Fellesareal for to eller flere eiendommer
- § 29 Regulert sjøområde
- § 30 Støyskjerming

Målsetting

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelser er følgende:

1. Å effektivisere sentrumsbebyggelsen slik at Ålesund sentrum fortsatt skal være et aktivt kommune- og landsdelssentrum.
2. Å sikre en gradvis fornyelse/opprustning av bebyggelsen uten at byens særpreg og helhet forringes. Det er spesielt viktig å bevare de arkitektoniske og miljømessige særpreg og kvaliteter.
Endringer av gjenreisningsbebyggelsen skal skje på jugendbyens premisser og endringene skal avspeile jugendstilens uttrykk, slik at byen i størst mulig utstrekning også i fremtiden vil fremstå som "jugendbyen" for å sikre befolkningens lokale interesse og turismens virksomhet og som næring.
3. Å legge til rette for at bosetting i sentrum økes ved at boligtilbud og bomiljø forbedres.
4. Å legge til rette for en differensiering av gatenettet slik at sentrum har god tilgjengelighet, også utenfra, for alle trafikkgrupper, og er tryggest mulig og trivelig for alle som bor og ferdes der.
Det skal også tilrettelegges for bedre fremkomst og tilgjengelighet for orienterings- og bevegelsehemmede.
5. Å legge forholdene best mulig til rette for et konkurransedyktig handelssentrum på byens premisser.
Konkurransefortrinnet bør også ligge i kulturhistoriske/arkitekturhistoriske verdier.

.....

Ved rullering av plan kommer Verne- og byformingsplanen som tematisk plan, hvor intensjonene i bestemmelsene og anbefalingene er å kunne være et utdypende planverktøy som skal sikre en vernemessig bedre bygnings- og bypleie i Ålesund sentrum. Verne- og byformingsplanen skal også tolke, supplere og endre gjeldende rutiner som styrer utviklingen med hensyn til vern og arkitektonisk forming av sentrum, spesielt for kulturhistorisk verdifull bebyggelse.
Verne- og byformingsplanen supplerer således både arealplanen og sentrumsplanen med bestemmelser både i bygge- og reguleringssaker.

Fellesbestemmelser**§ 1 Generelt.**

- A. Det regulerte området er på planen vist med planbegrensningslinje.
- B. Arealet innenfor planens begrensning er regulert til følgende formål, eller blanding av disse:

1. Byggeområder	- Boliger, områder for boligkvartaler	B
	- Boliger, områder for boligkvartaler lav	BL
	- Boliger, byvilla	BV
	- Boliger, blokkbebyggelse	BB
	- Bolig/forretning	B/F
	- Bolig/forretning/kontor	B/F/K
	- Bolig/kontor	B/K
	- Forretning/kontor	F/K
	- Forretning/kontor/industri	F/K/I
	- Forretning/kontor/offentlige formål	F/K/O
	- Kontor/industri	K/I
	- Forretning/kontor/bensinstasjon	K/K/ST
	- Andre blandede formål	
	- Offentlig formål (spesifisert)	O
	- Allmenntillegge formål	A
	- Hotell og bevertningssteder	H
	- Bevertningssteder	
2. Trafikkområder	- Hovedgate med avkjørsler	
	- Gate med fortau	
	- Annen veggrunn	
	- Gangveg	
	- Gågate	
	- Torg	
	- Parkeringsplass	
	- Kollektivanlegg	
	- Bussterminal	
	- Bussholdeplass	
	- Havneområde	
	- Trafikkområde i sjø	
	- Havneområde i sjø	
3. Friområder	- Offentlig friområde (spesifisert)	
	- Park	
	- Lekeplass	
4. Fareområde	- Byggeområde for transformatorstasjon	

5. Spesialområder
- Gravplass
 - VA-anlegg
 - Anlegg for radionavigasjon
 - Andre anlegg i sjø (gjestehavn)

6. Bygninger og anlegg som skal bevares (spesialområde bevaring)
- Gjenreisningshus
 - Trehus før bybrannen
 - Nyere bygninger
 - Fredede bygninger
 - Bevaring av anlegg (spesifisert)

7. Fellesområder for to eller flere eiendommer

- Felles avkjørsel
- Felles lekeareal
- Felles gårds plass

- C. Disse reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til bestemmelsene i plan- og bygningsloven med vedtekter for Ålesund kommune. Det er ikke tillatt etter disse reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden ved private servitutter å etablere forhold som strider mot bestemmelsene.
- D. Verne- og byformingsplanen skal knyttes opp mot sentrumsplanen ved at dens retningslinjer for utførelse skal søkes anvendt der sentrumsplanen mangler slike.
- E. Når særlige grunner tilsier det, kan FUP/HP gjøre unntak fra sentrumsplanens reguleringsbestemmelser innenfor rammen av plan- og bygningsloven, samt vedtektene for Ålesund kommune.
- F. Disse reguleringsbestemmelser erstatter tidligere reguleringsbestemmelser av 10.april 1986 for områdene innenfor denne planens begrensningslinje.

§ 2 Fellesbestemmelser

- A. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Utvendige byggelinjer i bykvartaler skal følges. FUP/HP kan unntaksvis godkjenne mindre vesentlige endringer av disse. Hvor byggelinje ikke er vist, gjelder formåls grense mot gate som byggelinje.
- B. Før utbygging av eller innen det enkelte område eller kvartal igangsettes, kan FUP/HP kreve bebyggelsesplan etter plan- og bygningslovens § 28-2. Bebyggelsesplanen skal omfatte nødvendig areal for bebyggelse, atkomst, parkering, areal for av- og pålesing, utendørs lagerarealer, lek- og rekreasjonsarealer og terrengbehandling. De enkelte bygningers etasjetall, høyde og takform må også fremgå av bebyggelsesplanen.
- C. Den maksimale høyde mot gate skal, om ikke annet fremgår av plan, være maksimum 12.5 meter til gesims, og 18 meter til møne. Bygningene skal ha skråtak. Innvendig i kvartalene, med unntak av der det er verneverdig bebyggelse, kan det gjenbygges til

maksimum en etasje eller 2,5 meter under gesims på lavestliggende hus i rekke eller kvartal. FUP/HP kan kreve at bebyggelse tilpasses omkringliggende bebyggelse og at den opprettholder takflatenes egenart.

Hvor reguleringsplanen har påført andre byggehøyder enn foran beskrevet, skal disse høyder gjelde. Det samme gjelder for de kvartaler/områder som i disse reguleringsbestemmelser er påført andre byggehøyder.

I skrått terreng og skrå gate skal gjennomsnittlige høyder måles. Forutsetningen er avtrappet bebyggelse tilsvarende lengder som omkringliggende by- og kvartalsbebyggelse. Om måling av byggverks høyde vises det til byggeforskriftenes § 3-8.

- D. Verneverdige bygg skal bevares i sin helhet som vist på planen. Alle fasader med fasademessig utstyr, også mot gårds plass/gårdsrom skal stå fritt og ikke gjenbygges (ikke bygges inntil). Første etasje i indre kvartal kan likevel etter samtykke av FUP/HP gjenbygges i særlige tilfeller. Likeledes kan det, hvor kvartalsstørrelsen er slik at det ligger til rette for det, bygges i flere etasjer i indre gårdsrom, men da fullstendig frigjort fysisk og visuelt fra verneverdige byggs fasader. Under ingen omstendigheter skal det bygges høyere i indre gårdsrom enn 2,5 meter under gesims på lavestliggende kvartalsbygning. I sterkt skrånende terreng kan indre bebyggelse vurderes avtrappet i takt med kvartalsbebyggelsen for øvrig.
- E. I bebyggelse mot stigende terreng kan FUP/HP tillate innsprengt bebyggelse med en samlet grad av utnyttning på maksimalt TU:6.0.
- F. Takmateriale i sentrumsbebyggelsen skal så vidt mulig være skifer. Beslag og tekking for øvrig, flatere partier, arker og utbygg hvor skifer byggeteknikk er vanskelig å bruke, skal i farge søkes tilpasset skifertaket. Avvik fra forannevnte materialbruk skal spesielt godkjennes av FUP/HP.
- G. For byggemelding som gjelder bebyggelse eller enkeltbygg som på planen er vist som bevaringsverdig bebyggelse, kan FUP/HP stille krav om bevaring eller utforming av bygningens fasader og takform, kfr. plan- og bygningslovens § 92. Det kreves også byggemelding for arbeider vedrørende utskifting/kopiering av fasadeelementer på verneverdige bygninger.
- H. Forslag til nybygg, og til endring av fasader innen byens kvartalsstruktur skal, ved innsendelse av byggemelding, illustreres med sammenhengende oppriss av bygningen og tilstøtende bebyggelse, for så vel eksisterende situasjon som for det nye forslag. For hjørnebygninger skal det vises oppriss av begge kvartalssider og nærmeste nabokvartal. FUP/HP kan ved byggesøknad kreve perspektiv eller fotomontasje som illustrerer forslaget sett fra viktige ståpunkt i gatene og bylandskapet før og etter endring, og anmode om modeller som illustrerer byggesakens følger for miljøet.
- I. Ved tiltak i trafikkområder; kjøre- og fotgjengergater, overordnede byrom og plasser skal det utarbeides detaljerte utenomhusplaner som skal godkjennes av FUP/HP. Slike utenomhusplaner skal vise: gatebelegg, beplantning, utemøblering, gjerdet og murer.

Videre skal vises utendørs belysning, skilt og reklame. Det medtas om nødvendig også kioskers/paviljongers form og volum, samt tilgrensende bygningers grunnflate, høyde og takform. Utformingen skal i tillegg til plan illustreres med fasadeoppriss.

- J. Ved søknad om riving av bygg kan FUP/HP kreve fremlagt planer for fremtidig bruk av arealet før riving kan tillates.
- K. I sentrumsområdet og i strøk dette er bestemt ved vedtekt, kan skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at FUP/HP på forhånd har gitt sitt samtykke, kfr. plan- og bygningslovens § 107 om skilt og reklame, og Ålesund kommunes skiltvedtekter for bevaringsstrøk i sentrum.
- L. Innenfor byggeområdene kan det oppføres transformatorbokser, pumpestasjoner eller andre tekniske installasjoner hvor dette er nødvendig. I bysentrum bør slike innretninger inkorporeres i større bygg/kvartal. Frittstående bygg skal tilpasses stedets bebyggelse med hensyn til form og farge. Slike innretninger skal godkjennes av FUP/HP.
- M. Ventilasjonkanaler og tilsvarende oppbygg over tak skal vises på tegningsmaterialet som følger byggeanmeldelsen til FUP/HP.
- N. I områder hvor det er, eller kan forventes å bli miljøforstyrrelser som følge av biltrafikk, kan FUP/HP, før det tar stilling til en bebyggelsesplan eller gir byggetillatelse, kreve utredning med forslag til tiltak som kan holde miljøforstyrrelsen innenfor et akseptabelt støynivå i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer. Tiltakene kan i den utstrekning disse ikke kommer inn som en del av byggesøknaden, kreves ferdigstilt før bebyggelsen tillates tatt i bruk.
- O. FUP/HP kan i områder for boligbebyggelse forby bygg, anlegg eller annen virksomhet som etter utvalgets vurdering vil føre til ulemper for beboerne; så som støy, støv, lukt og brann-/eksplosjonsfare.
- P. Lekeplassnormen for Ålesund kommune, bestemmelser for sentrumsområder, gjøres gjeldende for reguleringsplanområdet.
- Q. Eksisterende trealléer og markante enkelttrær i bygatene og på plasser/torg skal søkes bevart og fornyet. Om trær dør eller må fjernes av andre grunner, skal disse søkes erstattet med nye trær av tilsvarende sort.
- R. Hvor ikke annet er nevnt i disse reguleringsbestemmelser, beregnes antall parkeringsplasser etter parkeringsvedtektene for Ålesund kommune.
- § 3. Område for parkering, avkjørsel mv.**
- A. På egen tomt eller på fellesareal for flere eiendommer skal det avsettes plass med gunstige atkomstforhold, parkering og plass for varetransport i henhold til Ålesund kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 3. Det hvor intet bestemt sies om parkeringsbehovet, avgjør FUP/HP hvilke krav som skal stilles under hensyntagen til eiendommens behov.

§ 4. Byggeområder for boliger, kvartalsbebyggelse, område B.

- A. I området skal det oppføres boligbebyggelse i form av kvartalsbebyggelse med tilhørende anlegg.
- B. Bestemmelsene for kvartalsbebyggelsen betegnet B i planen gjelder for følgende områder:
- B1, B2; B 3a,b og c, B 4, B 5, B 17, B 18, B 23, B 25, B 31, B 32, B 34, B 35, B 59, B 60, B 66, B 71, B 72, B 75, B 76, B 77, B 78, B 79, B 80, B 83 og B 85.
- C. Bebyggelsens maksimale høyde mot gate skal, om ikke annet fremgår av planen, være maksimum 12,5 meter til gesims, og 18 meter til møne. Bygningen skal ha skråtak. Innvendig i kvartalene kan det som hovedregel gjenbygges med maksimum 1 etasje. I de typiske tette bykvartal kan FUP/HP etter søknad tillate innvendige byggehøyder tilsvarende som for Fellesbestemmelsenes § 2 pkt. C.
- D. Bebyggelsens plassering og høyde er vist på planen med indre byggegrenser og ytre byggelinjer og byggehøyder.
- E. FUP/HP kan tillate at det i første etasje i bygg i sentrumsgatene innredes for mindre forretnings- og kontorvirksomhet som ikke vil være til ulempe for de omkringboende.
- F. Ved rehabilitering og nybygging skal det, der forholdene tilsier det, søkes etablert leiligheter av varierende størrelse (bl.a. familieleiligheter).

§ 5. Byggeområder for boliger, kvartalsbebyggelse lav, område BL.

- A. I dette området skal det oppføres boligbebyggelse i form av kvartalsbebyggelse med lavere byggehøyder enn for områdene B.
- B. Bestemmelsene for kvartalsbebyggelsen betegnet BL i planen gjelder for følgende områder:
- BL 35, BL 36 a og b, BL 37 a og b, BL 82, BL 83, BL 85 a og b.
- C. Den maksimale byggehøyde mot gate skal, om ikke annet fremgår av planen, være 8,0 meter til gesims og 13,5 meter til møne. Bygningene skal ha skråtak. I hel kvartalsbebyggelse gjelder bygging innen kvartalene tilsvarende som for områdene B. For BL 37 c skal maksimum høyde være gesims 9,0 meter og totalt 14,5 meter.
- D. FUP/HP kan tillate at det i første etasje i kvartalene BL 35, BL 36, BL 37 og BL 38 innredes for mindre forretnings- og kontorvirksomhet som ikke vil være til ulempe for de omkringboende.

§ 6. Byggeområder for boliger, byvilla, område BV.

- A. I områdene med en-/flerleilighets frittliggende villamessig bebyggelse, skal nye boliger ha samme frittliggende karakter.
- B. Bestemmelsene for område betegnet BV gjelder for følgende områder:
- BV 1 a, b og c, BV 5, BV 31, BV 38, BV 73 og BV 79.
- C. Ny bebyggelse skal ha maksimum 3 etasjer. Underetasjer kan innredes innenfor rammen av byggeforskriftenes bestemmelser. Maksimum byggehøyder er gesims på 8,0 meter og møne 12,0 meter målt gjennomsnittlig i skrått terreng. Bebyggelsen skal ha skråtak. Annen takform kan i særlige tilfelle tillates av FUP/HP. Grad av utnyttning skal være maksimum BYA 35 %.
- D. Ved rehabilitering og nybygging skal det søkes etablert leiligheter av varierende størrelse (bl.a. familieleiligheter).

§ 7. Byggeområder for boliger, blokkbebyggelse, område BB.

- A. Områdene er utbygd med blokk-/lamellbebyggelse og betegnet BB 1 og BB 3 a og b i planen.
- B. Bebyggelsen er vist på planen med maksimum høyder. Påbygg tillates ikke. Mindre tilbygg ved rehabilitering eller lignende kan likevel tillates, men bare innenfor viste byggelinjer på planen.
- C. Ved sanering og ombygging skal bebyggelsen i område BB 3 søkes tilpasset omkringliggende bebyggelses kvartalsstruktur, form og høyer. Ved sanering og ombygging innen område BB 1 skal bebyggelsen søkes tilpasset byvillamessig karakter med mindre dominant fjernvirkning.
- D. Ved rehabilitering og nybygging skal det søkes etablert leiligheter av varierende størrelse (bl.a. familieleiligheter).

§ 8. Byggeområder for bolig/forretning BF, bolig/forretning/kontor B/F/K, bolig/kontor B/K.

- A. I det sentrale sentrumsområdet skal bebyggelsen inneholde boliger. Forretningsvirksomhet kan tillates såfremt denne ikke er til sjenanse for beboerne. 1. etasje skal nyttes til forretningsvirksomhet, og boliger her kan bare unntaksvis tillates i særlige tilfeller.
- B. Bebyggelsens 2. etasje og etasjer over denne skal nyttes til boligformål. Annen virksomhet kan tillates hvor det etter FUP/HP's skjønn er utilfredsstillende å bo av hensyn til støy- og lysforhold med mer

- C. Bruksendring av eksisterende boliger i 3. etasje og i etasjer høyere opp tillates ikke. Ved hovedombygging eller sanering og nybygging skal det søkes etablert like mange og varierte leilighetsstørrelser (bl.a. familieleiligheter) som det opprinnelig var i bygg som ble berørt av tiltaket. FUP/HP kan gjøre unntak fra disse kravene der det er sjenerende støy og dårlige lysforhold eller lignende.

§ 9. Byggeområder for forretning/kontor, F/K.

- A. I områdene kan det oppføres bebyggelse for forretninger med nødvendige lagerarealer samt kontorer for forskjelligartet tjenesteyting.
- B. I kvartalet 42 tillates det oppført bygg for parkeringsanlegg. Annen bruk kan tillates i særlige tilfeller.
- C. Område betegnet F/K-L 40, skal ha maksimum byggehøyde til gesims på 8,0 meter, og mønehøyde på 12,0 meter.

§ 10. Byggeområder for forretning/kontor/industri, F/K/I og kontor/industri, K/I.

- A. I tillegg til forretning og kontor som hjemlet i reguleringsbestemmelsenes § 9, kan bebyggelsen innredes til industrivirksomhet med tilhørende anlegg og kontor.
- B. Industrianleggenes art innenfor et industriområde, skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av FUP/HP. Utvalget kan forby virksomhet som ved lukt, røyk, støy, brannfare eksplosjonsfare og lignende antas å medføre ulemper for tilgrensende strøk. Eventuell lagring utendørs skal skjermes med innhegning, terreng eller bygningsdeler.
- C. Området betegnet F/K/I 39 skal ha maksimum byggehøyde til gesims på 8,0 meter, og mønehøyde på 12,0 meter.

§ 11. Byggeområde for forretning/kontor/offentlige formål, F/K/O.

- A. I tillegg til forretninger/kontor som hjemlet i reguleringsbestemmelsenes § 9, kan bebyggelsen også nyttes til offentlige institusjoner og kontorer, samt nødvendige fellesanlegg der forholdene tilsier det.
- B. Boliger kan tillates når disse inngår som nødvendige deler av anleggets drift og funksjoner.

§ 12. Byggeområde for forretning/kontor/bensinstasjoner, F/K/ST.

- A. I tillegg til forretning/kontor som hjemlet i reguleringsbestemmelsens § 9, kan det etableres bensinstasjoner med tilhørende anlegg.
- B. Lagring utendørs er ikke tillatt. FUP/HP kan likevel godkjenne midlertidig utvendig lagring forutsatt at den aktuelle tomten blir behørig skjermet.

- C. I kvartalet 39 tillates det oppført bygg for parkeringsanlegg. Annen bruk kan tillates i særlige tilfeller.

§ 13. Byggeområde for offentlige bygninger, O.

- A. Bebyggelsen skal nyttes til offentlige institusjoner og kontorer samt nødvendig fellesanlegg for disse.
- B. Boliger kan tillates når disse inngår som nødvendige deler av anleggets drift og funksjoner.

§ 14. Byggeområder for hotell og bevertningssteder, H.

- A. I området kan det oppføres bebyggelse for hotell og bevertningsvirksomhet.
- B. FUP/HP kan forby virksomhet som ved støy og lukt medfører ulempe for tilgrensende boligområder.

§ 15. Byggeområder for særskilt angitte allmenntilgjengelige formål.

- A. I området tillates oppført bygg for særskilt angitte allmenntilgjengelige formål slik dette er vist på plankartet. Kombinasjon med andre formål kan tillates i særskilte tilfeller.

§ 16. Trafikkområder.

- A. Områdene skal nyttes til gater med fortau, gang- og sykkelveger, plasser, broer og andre trafikkinnretninger som vist på planen.
- B. Til hovedveg og samleveger tillates ikke andre kryss og avkjørsler enn det som er vist på plankartet. I regulert veggrunn tillates ikke andre innretninger/anlegg oppført enn de som er nødvendige for veganleggets drift og vedlikehold.
- C. I trafikkområdene kan det tillates anlagt eller oppført kommunalteknisk anlegg som pumpestasjoner, transformatorbokser og lignende. For øvrig tillates ikke områdene bebygget.
- D. Hovedvegen innen hele planområdet bør i geometri og utstyr detaljeres som bygate (bymessig) hvor arkitektonisk utforming av hovedkrysset ved Posthuset og ny bro over Brosundet spesielt vektlegges.
- E. Ved opparbeidelse av trafikkområder skal det legges vekt på det miljømessige aspekt, bl.a. gjennom beplantning etc.

§ 17. Område for parkering

- A. Områdene skal nyttes til parkering. Det tillates parkering i underjordisk kjeller eller parkeringshus i følgende kvartaler:
- 6, 19, 31, 33, 42, 46, 49, 56, 62 og 69. I kvartalene 19, 31, 33, 46 og 49 tillates kun helt eller delvis underjordisk parkering.
- B. I parkeringshus eller parkeringshusdelen av flerbruksanlegg, tillates det bare etablert virksomhet som har tilknytning til anleggets funksjon.
- C. Form og uttrykk på parkeringshus skal være tilpasset stedet og følge spesielt reguleringsbestemmelsenes § 2 og innen områder for strøkbevaring, § 12.

§ 18. Område for havn.

- A. I området tillates oppført bygninger og anlegg som er nødvendig for havnens trafikkavvikling
- B. Bygningers form og uttrykk skal i størst mulig grad tilpasses stedlig sjøhusarkitektur og/eller være i stil med omkringliggende bebyggelses arkitekturuttrykk.

§ 19. Friområder.

- A. Herunder regnes parker, torg og plasser. Områdene skal nyttes til utendørs rekreasjon og lek. I områder som i planen betegnes med undertittel torg, kan næringsvirksomhet tillates. (Torgsalg).
- B. I grøntarealer, plasser og torg i tilknytning og i nærhet av indre havn og sjø skal det tilstrebes en åpen karakter med god sjøkontakt. For parkarealet (parkeringslokket ved St. Olavs plass) skal det etterstrebes best mulig visuell kontakt mellom Notnesgata/St. Olavs plass og Brosundet.
- C. Bygninger og anlegg som har tilknytning til området bruk som friområde og ikke er til hinder for området rette funksjon, kan tillates oppført.
- D. Alléer og trær skal søkes bevart eller erstattet om slike fjernes.
- E. FUP/HP skal forelegges planer for de enkelte områder/felt/kvartaler for godkjennelse.
- F. I parkområde P 50 er det tillatt med forretningsvirksomhet under parklokk (underetasje).

Kulturhistorisk verdifull bebyggelse, spesialområde bevaring.**§ 20. Gjenreisningsbebyggelsen etter bybrannen.**

- A. Gjenreisningsbebyggelsen etter bybrannen regnes her som kulturhistorisk verdifull bebyggelse. Bebyggelsen er medtatt i planen som strøkbevaring. I tillegg er registrert i planen hvert enkelt bygg som skal bevares fra gjenreisningsperioden. Formålet med reguleringsplanen er her å bevare den kulturhistoriske bebyggelsen med utgangspunkt i den verdiskala og kriterier som er gitt i Verne- og byformingsplanens kapittel om bygningsvern. Overordnet mål er å sikre bebyggelsen, både i helhet og detalj, ved restaurering/rehabilitering etter antikvariske retningslinjer samt å tilpasse ny bebyggelse innen strøkbevaringsområdene. Det må legges spesiell vekt på å bevare de originale bygningselementene og håndverksteknikkene. Tilbakeføring til opprinnelig fasadeutforming bør etterstrebes.
- B. Ødelagte/defekte originalkomponenter og elementer bør som hovedregel forsøkes reparert og utbedret. Dette gjelder også piper som skal ha opprinnelig materiale og ikke beslås. Før eventuell utskiftning skal det derfor foreligge uttalelser fra antikvarisk myndighet om at reparasjon ikke er mulig. Ved nødvendig utskiftning må en foreta nøyaktig kopiering. For utførelse vises også til Verne- og bygformingsplanens detaljerte retningslinjer.
- C. Ved eventuell brann eller andre større bygningsskader hvor sanering er nødvendig, skal ny bebyggelse tilpasses den gamle bebyggelsen i målestokk, materialvalg og karakter. I tilfeller hvor stilkopiering er riktig for den arkitekturhistoriske sammenheng og forståelse kan FUP/HP tillate dette. Byggemeldinger skal forelegges fylkeskonservatoren til uttalelse før de kan godkjennes.
- D. I henhold til § 24 i Reglement for Ålesund bystyre skal søknader om riving av hus fra gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund sentrum i henhold til plan- og bygningslovens § 93 første ledd forelegges bystyret til uttalelse før søknaden behandles.
- E. Bygg innen bevaringsstrøk skal om de fornyes, ominnredes eller repareres, tilpasses den gamle verneverdige bebyggelsen tilsvarende som for pkt. B når det gjelder målestokk, materialvalg og karakter. Det samme gjelder for nybygg på tidligere ubebygde tomter eller ved tilbygg og påbygg. Nybygg skal tilpasses uten kopieringer slik at tilbakeførte bygg og nybygg visuelt kan skilles fra eksisterende bebyggelse.
- F. Byggesøknader som innebærer fasadeendringer i bevaringsområder skal behandles av FUP/HP. Før sakene behandles skal de forelegges kulturmyndighetene og Aalesund Museum til uttalelse.
- G. FUP/HP skal så langt det er mulig se til at private og offentlige fellesrom, tilbakeføres og bevares.

- H. For de regulerte bevaringsområdene skal ved plan- og byggesaker bestemmelsene i Verne- og byformingsplanen for Ålesund sentrum gjøres gjeldende så langt de passer. Dette gjelder bestemmelser vedrørende plankart og binding til sentrumsplanen, bylandskapet, offentlige rom, byggesaksbehandling og detaljplaner.
- I. For skilt, annen reklame, belysning og gaterommets møblering for øvrig i bevaringsområdene skal retningslinjene for plan- og byggesaksbehandling for byens detaljer i Verne- og byformingsplanen gjelde. Dette gjelder også belegg på gater og plasser samt lysarmaturer/belysning, gjerder, benker og skilt. For skilting for øvrig vises til påfølgende egen paragraf vedrørende dette i bestemmelsene.
- J. Endring og utbedring av originale trapperom fra gjenreisningsperioden skal på forhånd anmeldes til FUP/HP før tiltak igangsettes. Tiltak skal dokumenteres med tegninger, skisser, foto mv.

§ 21. Trehus fra før bybrannen.

- A. De få gjenværende trehus fra før bybrannen er spesielt viktige verneobjekter både arkitektonisk og antikvarisk, enkeltvis og i grupper, som på Molja og i Ysteneset, og er på planen vist som spesialområde, bevaringsverdig bebyggelse.
- B. Utvendige bygningsmessige tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 knyttet til denne bebyggelsen, skal utføres etter antikvariske retningslinjer ved at opprinnelig utseende og preg skal beholdes. Vinduers form, inndeling, konstruksjoner og materialer, hengsling, innsetting og utvendige omrammingsdetaljer skal bevares eller om bare helt nødvendig, kopieres.
- C. Eksisterende bebyggelse skal ved fornyelse søkes tilbakeført til opprinnelig form og med opprinnelige/originale bygningsdetaljer som bekrevet i pkt. B.
- D. Endring av fasader og takformer ved tilbygg eller påbygg er ikke tillatt. Søknader om utvendig bygningsmessige tiltak skal forelegges fylkeskonservatoren eller annen kompetent antikvarisk myndighet til godkjenning før byggesøknaden behandles.
- E. Nybygg skal tilpasses i form, volum og materialvalg til eksisterende bebyggelse. Sammenhengende indre gårdsbebyggelse for kvartalsbebyggelse tillates ikke. Garasjer og boder skal som separatbygg i målestokk tilpasses eksisterende verneverdig bebyggelse med hensyn til materialvalg, form og farge.
- F. Boligen Molovegen 9 innen strøk for blandet formål, forutsettes ved riving gjenoppført som vist i planen innen område B-L 85 dersom bygningen er i en slik stand at den kan gjenoppføres.
- G. Ved brann eller andre større bygningsskader skal ny bebyggelsen søkes oppført som kopi av eksisterende bygg. Byggesøknaden må forelegges antikvariske myndigheter før FUP/HP behandler denne.
- H. Verdifulle interiører samt forhager og andre utearealer bør i størst mulig grad søkes bevart og skjøttet slik anleggene opprinnelig har fremstått.

§ 22. Nyere bygninger, vern.

- A. Tidstypiske, arkitektoniske bygninger fra senere stilperioder og som er vist skravert på planen som bevaringsverdig bebyggelse, skal så langt mulig, bevares i sin opprinnelige form og utseende. Ved rehabilitering/endringer skal de mest mulig søkes tilbakeført til opprinnelig utseende.
- B. Utvendige tiltak hvor det må dispenseres fra reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før byggesøknaden kan tas under behandling.
- C. Mindre og tilpassede tilbygg kan tillates innenfor viste byggegrenser.

§ 23. Fredede bygninger.

- A. Fredede bygninger er vist på plankartet med egen skravur. For alle fredede bygninger gjelder "Lov om kulturminner" av 9. juni 1978 nr. 50. Når det gjelder den enkelte fredede bygning vises til de konkrete fredningsbestemmelsene i fredningsvedtaket.

§ 24. Bevaring av anlegg, vern.

Bestemmelsen omhandler opprinnelige strandsonen i Molovegen og Molja, moloen med feste. Moloen skal ved reparasjon og rehabilitering søkes beholdt i opprinnelig størrelse, form og øvrig utseende. Opprinnelige strandlinje skal ikke endres med fysiske inngrep eller tildekkes av varige konstruksjoner.

§ 25. Skiltbestemmelser.

- A. Skiltbestemmelsene kommer i tillegg til bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 107 om skilt og reklame.
- B. Innen planområdet skal skilt og reklameinnretninger godkjennes av FUP/HP før de settes opp. Ved avgjørelse om godkjenning skal gis, skal det tas hensyn til om innretningen vil virke skjæmmende eller sjenerende, eller være til fare for omgivelsene.
- C. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygning og miljøet for øvrig. For både ny og gammel bebyggelse i Ålesund sentrum skal skilt og reklame være en integrert del av arkitekturen og underordnet denne. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke.
- D. Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes om de ikke er inntrukket, og er gjort som en del av fasadearkitekturen. Det foretrekkes skilt av frittstående bokstaver og symboler, eller malte skilt/reklame direkte på vegg.

- E. Størrelse og lengde på skilt skal harmonere med fasadens oppdeling og størrelse. Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 90 cm. Innen bevaringsstrøk og på fredede bygninger, skal skiltstørrelsen være maksimum 0,6 m².
- F. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates ikke plassert på mønet, takflater eller gesims. Horisontale bånd og gesims er tillates ikke oppsatt med lysreklame. Videre tillates ikke skilt/reklame på stolper eller gjerder.
- G. Antall skilt skal være maksimum 2 stk. for hver virksomhet som holder til på eiendommen. Antall skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og der det er naturlig at det settes opp skilt også mot disse. Skiltene skal som hovedregel plasseres ved innganger.
- I. Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt:
- Løsfotoreklame
 - Skilt og reklame som ikke er direkte knyttet til virksomheten som drives på eiendommen med unntak for de områder som FUP/HP har godkjent for dette.
 - Plakatreklame på bygninger og innhegning.
- J. Skilt og reklame i vinduer dekkes av disse bestemmelsene dersom innretningen ikke er en naturlig del av vindusutstillingen.
- K. Flag, vimpler og tilsvarende innretninger skal forhåndsgodkjennes av FUP/HP.
- L. Eldre reklamer malt direkte på vegg skal vurderes bevart av FUP/HP.
- M. Skiltvedtektene gjelder uavkortet også for bensinstasjoner.
- N. For skilt og reklame som bare skal plasseres ut for kortere tid enn 1 måned, og som er knyttet til festivaler, idrettsarrangementer og lignende, kan det meddeles dispensasjon.
- O. Plakatoppslag (poster) tillates på steder godkjent av kommunen.
- P. Spesialdesignet skiltsøyle med henvisningsskilt tilpasset gatemøblering og bymiljøet kan oppsettes i sentrum.

§ 26. Gravlund.

- A. Området skal parkmessig behandles. Det tillates ikke inngrep eller innretninger som ikke har sammenheng med områdets parkmessige uttrykk. Nåværende steinmur omkring området skal søkes bevart.

§ 27. Transformatoriosk, radiolinjeterminal.

- A. I områdene tillates oppført bygg med anvendelse slik dette er vist på planen.
- B. Anleggenes form og uttrykk skal i størst mulig grad tilpasses bebyggelsen på stedet.

§ 28. Fellesareal.

- A. Regulert fellesareal skal nyttes til felles avkjørsel for nærmere angitte eiendommer vist på planen.

§ 29. Regulert sjøområde.

- A. Bestemmelsene for sjøområder gjelder trafikkområde, havneområde og gjestehavn i sjø.
- B. For trafikkområde i sjø gjelder følgende bestemmelser:
- Sjøområdet skal være åpent for all sjøtrafikk, fast eller flytende.
 - Permanente eller midlertidige installasjoner kan ikke plasseres her. Havnemyndighetens uttalelse må foreligge før FUP/HP i tilfelle meddeler dispensasjon fra dette.
- C. Andre anlegg i sjø skal brukes til liggeplass og gjestehavn for småbåter.
- D. Havneområde i sjø skal benyttes til liggeplass for øvrige båter.
- E. I Brosundets regulerte sjøområde skal det anlegges tverrgående undersjøisk gangtunnel. Denne skal ligge delvis nedgravd i sjøbunnen. For fri ferdsel i havnen skal utvendig tunneltak ikke ligge høyere enn cote minus 3. Bygninger og konstruksjoner for ned- og oppstigning til fotgjengertunnelen skal ikke være til hinder for den frie ferdsel i Brosundet, og heller ikke fysisk eller visuelt stenge noen av byens gateløp.



§ 30. Støyskjerming.

- A. Fasader i nye bebyggelse eller bruksendret bebyggelse innen områdene B/F/K 56, B/F/K/H 52, B/F/K/ST 48, B/FK 47, F/K 42, F/K-L 40, B/K 44 og K/K/ST 40 skal ha støydepende materialer som tilfredsstiller Miljøverndepartementets krav til innendørs støynivå. Områdene som skal støybeskyttes er tilstøtende til hovedvegen og støybelastede sidegater.
- B. For eksisterende bebyggelse skal det foretas støydepende tiltak/fasadeisolering med mer før ferdigstilling av vegane. For ny bebyggelse skal det foretas støydepende tiltak før bebyggelsen tas i bruk.



Stadfestet den 17. mars 2009
Etter fullmekt

Kåre Ivar Melby



Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

1. Før boligjakt starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriteringene dine klare.

2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring

Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvendelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på informasjonen som er mottatt.

Fordeler

Du trenger ikke betale saksomkostninger. En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon er å dekke eventuelle saksomkostninger knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette inkluderer kostnader til advokat og eventuelle rapporter som må utføres. Forsikringen dekker beløpet enten du taper eller vinner.

Forsikringen har ikke et tak

Mens en vanlig innbo- og husforsikring vanligvis har et tak på rundt kr 100 000 og en egenandel på ca. 20 %, så trenger du med boligkjøperforsikring ikke å bekymre deg for beløpet på saksomkostningene. Dette dekkes av forsikringssselskapet uansett hvor høyt det blir.

Den gir deg en ekstra trygghet


Er du bekymret for at du kanskje kan komme i konflikt med boligselger og at du ikke har råd eller lyst til å dekke saksomkostnader, kan det være betryggende å kjøpe en boligkjøperforsikring. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør du som kjøper av bolig også ha det.



Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:	kr 8 900
Seksjonert eiendom/aksjebolig:	kr 12 900
Enebolig/fritid/tomt:	kr 17 900



soderbergpartners.no/eiendom

Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmpumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILASJONER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengete lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste uterangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmegling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.

- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonse, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Budskjema

FOR EIENDOMMEN:

Keiser Wilhelms gate 47, 6003 ÅLESUND. Gnr. 201, bnr. 318, snr. 7 i Ertrsvåg, oppdragsnr.: 1400260065
Megler: Julianne Sørheim, mobil: 98870691, e-post: julianne@proaktiv.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNT EIENDOM :

Kjøpesum kr: _____

Beløp med bokstaver kr: _____

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: _____ kl.: _____

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: _____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: _____

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf.nr.: _____ kr _____

Egenkapital: _____ kr _____

Totalt: _____ kr _____

BUDGIVERE:

Navn: _____

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Fødselsdato: _____

Adr.: _____

Adr.: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Postnr.: _____ Sted: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

Tlf.arb.: _____ Tlf.privat: _____

E-post: _____ Arb.: _____

E-post: _____ Arb.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

Dato: _____ Sign.: _____

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MiniID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgiver ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



proaktiv.no



Anders Myking Waagan

Eiendomsmegler

Eiendomsmeglerfullmektig/
Partner

406 23 729

aw@proaktiv.no

PROAKTIV

Proaktiv Ålesund

Løvenvoldgata 7 , 6002 Ålesund, 917 38 352, jon@proaktiv.no